

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 200_г.



Исполняющий обязанности директора
Носахина О. В.
" " 200_г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт спортивной площадки на ул. 1-я Балинская, 60

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 88821,41 руб.
Средства на оплату труда 1870,59 руб.
Сметная трудоемкость 196,61 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2квартал 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЭП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР-5,46 СМР-5,46	0,45	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	1276,57	65,24	1205,84 99,86	5,49	18,078	8,14
2	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР-5,46 СМР-5,46	45	59,99		59,99	2699,55			2699,55		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,1	371,3 334,80	36,5 2,93		408,43	368,28	40,15 3,23		36,47	40,12
4	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,1	902,96 550,02	65,19 5,24	287,75	993,26	605,02	71,71 5,76	316,53	59,915	65,91
5	ФССЦ-101-5184 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,512	4840,65		4840,65	2478,41			2478,41		
6	Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	110	10,55		10,55	1160,5			1160,5		
7	ФЕР13-03-002-04 ИЗ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,29	279,54 65,03	11,79 0,12	202,72	81,07	18,86	3,42 0,04	58,79	6,1065	1,77
8	ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,29	1202,65 724,03	3,66 0,15	474,96	348,77	209,97	1,06 0,04	137,74	81,719	23,7
9	ФЕРр62-7-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного деревянного ограждения: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,766	863,04 278,73	8,36 1,16	575,95	1524,13	492,24	14,76 2,05	1017,13	32,26	56,97

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						10970,69	1759,61	1336,94 110,98	7874,14		196,61
Накладные расходы						1615,85					
В том числе, справочно:											
80% ФОТ (от 494,29) (Поз. 9)						395,43					
90%*0,9 ФОТ (от 1001,19) (Поз. 3-4, 7)						810,96					
105%*0,9 ФОТ (от 210,01) (Поз. 8)						198,46					
142%*0,9 ФОТ (от 165,1) (Поз. 1)						211					
Сметная прибыль						1199,61					
В том числе, справочно:											
50% ФОТ (от 494,29) (Поз. 9)						247,15					
55%*0,85 ФОТ (от 210,01) (Поз. 8)						98,18					
70%*0,85 ФОТ (от 18,9) (Поз. 7)						11,25					
85%*0,85 ФОТ (от 982,29) (Поз. 3-4)						709,71					
95%*0,85 ФОТ (от 165,1) (Поз. 1)						133,32					
Итого по смете:											
Автомобильные дороги						1620,89					8,14
Материалы						6338,46					
Строительные металлические конструкции(демонтаж)						977,77					40,12
Строительные металлические конструкции						1929,28					65,91
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						107,63					1,77
Отделочные работы						645,41					23,7
Малярные работы (ремонтно-строительные)						2166,71					56,97
Итого						13786,15					196,61
Всего с учетом "Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46"						75272,38					196,61
Справочно, в ценах 2001г.:											
Материалы						7874,14					
Машины и механизмы						1336,94					
ФОТ						1870,59					
Накладные расходы						1615,85					
Сметная прибыль						1199,61					
НДС 18%						13549,03					
ВСЕГО по смете						88821,41					196,61

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Харин</i>	25.04.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Захар</i>	25.04.13
Начальник отдела технического надзора		

Ахмет