


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.  
2013 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт пешеходного моста через реку Уводь по улице Калинина  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2250,183 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 27,865 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2606,69 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт дощатого настила</b>												
1	ФЕРр57-1-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка оснований покрытия полов: простилных полов (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (82 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ	0,76	136,03 136,03			103	103			17,44	13,25
2	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,55	42,98 42,98			153	153				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,55	11,42	11,42		41		41			
4	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	5,92	16,07	16,07		95			95		
5	ФЕР10-01-083-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (279 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (142 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,76	8093,59 326,46	248,78 19,75	7518,35	6151	248	189 15	5714	37,35	28,39
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							6543	504	230	5609		41,64
Накладные расходы							361					
Сметная прибыль							212					
Итого по разделу 1 Ремонт дощатого настила							41225					41,64
<b>Раздел 2. Ремонт опор</b>												
6	ФЕР46-02-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (309 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (187 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	1,75	178 178			312	312			22,82	39,94
7	ФЕР53-16-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (593 руб.): 86% от ФОТ СП (482 руб.): 70% от ФОТ	2,38	1149,58 283,83	29,59 5,37	836,16	2736	676	70 13	1990	35,39	84,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦлг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,58	42,98 42,98			455	455				
9	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,58	11,42	11,42		121		121			
10	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	5,88	16,07		16,07	94			94		
11	ФЕРр53-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (34 руб.): 86% от ФОТ СП (28 руб.): 70% от ФОТ	1,65	34,73 24,31		10,42	57	40		17	2,71	4,47
12	ФЕР15-02-001-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1455 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (720 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	1,85	1841,2 784,15	77,36 43,61	979,69	3406	1451	143 81	1812	81,51	150,79
13	ФЕРр62-25-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (86 руб.): 80% от ФОТ СП (54 руб.): 50% от ФОТ	2,92	359,19 37,07	26,49	295,63	1049	108	77	864	4,29	12,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРр62-26-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простоя за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (294 руб.): 80% от ФОТ СП (184 руб.): 50% от ФОТ	2,92	1096,29 126,06	98,61	871,62	3201	368	288	2545	14,59	42,6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Ремонт опор												
334,56												

Раздел 3. Замена стальных канатов

15	ФЕР30-09-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство опор из шпальных клеток (100 шпал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 30.3 п.3.7 Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (7681 руб.): 110% от ФОТ СП (4748 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	12,4	13743,87 488,2	622,65 74,91	12633,02	170424	6054	7721 929	156649	59,25	734,7
16	ФЕР30-02-018-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж трех металлических канатов (1 т арматуры) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил. 30.3 п.3.7 Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (268 руб.): 110% от ФОТ СП (166 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	0,14	6561,81 1161,13	5400,68 580,12		919	163	756 81		115,42	16,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР30-02-018-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу (1 т арматуры) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.30.3 п.3.7 Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (453 руб.); 110% от ФОТ СП (280 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,14	14633,69 1907,57	9644,07 1035,92	3082,05	2049	267	1350 145	432	189,62	26,55
18	прайс	Канаты арматурные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	48	82,61		82,61	3965			3965		
19	ФЕР30-09-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка опор из шпальных клеток (100 штал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.30.3 п.3.7 Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (5716 руб.); 110% от ФОТ СП (3533 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ	12,4	856,24 359,12	497,12 59,93		10617	4453	6164 743		45,63	565,81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Замена стальных канатов												
Раздел 4. Окраска пролетного строения												
20	ФЕР13-06-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (7335 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (5433 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	772	74,78 7,45	57,45 4,28	9,88	57730	5751	44351 3304	7628	0,87	671,64

Гранд-СМЁТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	ФЕР13-06-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (792 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (687 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	998	1,32 0,98	0,34		1317	978	339				
22	ФЕР13-03-002-10 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 13.2 п.3.11 При окраске покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных приспособлений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (486 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (360 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	9,98	1767,41 59,97	15,36 0,14	1692,08	17639	599	153	16887	5,48		54,69
23	ФЕР13-03-004-23 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	3 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 13.2 п.3.11 При окраске покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных приспособлений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (303 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	10,27	273,99 36,35	16,79 0,14	220,85	2814	373	172	2269	4,01		41,18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												887,27	
Накладные расходы													
												8916	
												79500	
												26784	
												45015	
												3306	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							6604					
Итого по разделу 4 Окраска пролетного строения							551116					887,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							285448	22552	61935 5313	200961		2606,69
Накладные расходы							26168					
Сметная прибыль							17199					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1, 4-7, 10-23 " СМР=5,8"												
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1							103	103				13,25
Накладные расходы 80% ФОТ (от 103)							82					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 103)							70					
Итого с накладными и см. прибылью							255					13,25
Материалы:												
Итого Поз. 4, 10, 18							4154			4154		
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 5							6151	248	189 15	5714		28,39
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 263)							279					
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 263)							142					
Итого с накладными и см. прибылью							6572					28,39
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение												
Итого Поз. 6							312	312				39,94
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 312)							309					
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 312)							187					
Итого с накладными и см. прибылью							808					39,94
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 7, 11							2793	716	70 13	2007		88,7
Накладные расходы 86% ФОТ (от 729)							627					
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 729)							510					
Итого с накладными и см. прибылью							3930					88,7
Отделочные работы:												
Итого Поз. 12							3406	1451	143 81	1812		150,79
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 1 532)							1455					
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 1 532)							720					
Итого с накладными и см. прибылью							5581					150,79
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 13-14							4250	476	365	3409		55,13
Накладные расходы 80% ФОТ (от 476)							381					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 476)							238					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						4869					55,13
	Мосты и трубы:											
	Итого Поз. 15-17, 19						184009	10937	15991 1898	157081		1343,22
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 12 835)						14119					
	Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 12 835)						8728					
	Итого с накладными и см. прибылью						206856					1343,22
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:											
	Итого Поз. 20-23						79500	7701	45015 3306	26784		887,27
	Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 11 007)						8916					
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 11 007)						6604					
	Итого с накладными и см. прибылью						95020					887,27
	Итого						328045					2606,69
	Всего с учетом " СМР=5,8"						1902661					2606,69
	Итого по Поз. 2-3, 8-9 " СМР=5,55"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 2, 8						608	608				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3, 9						162		162			
	Итого						770					
	Всего с учетом " СМР=5,55"						4274					
	Итого						1906935					2606,69
	НДС 18%						343248					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2250183</b>					<b>2606,69</b>

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Херуимова С.В.

Волкова Н.В.

Бобышев С.Н.



МКУ «ПАС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	27.09.2013
Заместитель Директора		
Начальник отдела ревизионно-сметной документации		
Начальник отдела технического надзора		