

"Утверждаю"

Директор МБОУ гимназия № 44

Майоров А.В.



Ведомость объемов работ

Ремонт рекреации 2 этажа 3 корпуса (гимназия № 44) в соответствии с требованиями ИПБ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1/0,1	100 коробок 0,1
2	Снятие дверных полотен 2/0,198	100 м2 дверных полотен 0,198
3	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 3/0,14	100 коробок 0,14
4	Снятие оконных переплетов остекленных 4/0,442	100 м2 оконных переплет 0,442
5	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных 5/0,1566	100 м2 0,1566
6	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 6/0,1848	100 м2 проемов 0,1848
7	Установка и крепление наличников, дверных доборов 7/0,446	100 м коробок блоков 0,446
8	Установка и крепление наличников, дверной окладки 8/0,95	100 м коробок блоков 0,95
9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 9/0,4696	100 м2 проемов 0,4696
10	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 10/0,261	100 п. м 0,261
11	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 11/0,261	100 м 0,261
12	Установка уголков ПВХ на клее размером 40*40 12/0,657	100 п. м 0,657
13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 13/0,4128	100 м2 отремонтиров анн поверхню 0,4128
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 14/0,105	100 м2 отремонтиров анн поверхню 0,105
15	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная 15/0,105	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,105
16	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 16/0,0283	100 м2 проемов 0,0283
17	Установка уголков ПВХ на клее завершающих для плитки 17/0,588	100 п. м 0,588

18	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 18/2,445	100 м2 отремонтированной поверхности 2,445
19	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен 19/0,998	100 м2 оштукатуриваем поверхности 0,998
20	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону 20/2,445	100 м2 поверхности облицовки 2,445
21	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% 21/0,998	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,998
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 22/3,443	100 м2 покрытия 3,443
23	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен оконных откосов 23/0,276	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,276
24	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 24/2,822	100 м2 поверхности облицовки 2,822
25	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 25/1,273	100 м плинтуса 1,273
26	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 26/0,143	100 м2 стяжки 0,143
27	Простая окраска масляными составами по цементной стяжке полов 27/0,143	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,143
28	Смена светильников с люминесцентными лампами 28/0,36	100 шт. 0,36
29	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 29/1,12	100 м 1,12
30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 30/1,12	100 м 1,12
31	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг 31/1	1 шт. 1
32	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг 32/1	1 шт. 1
33	Демонтаж пожарного щита 33/0,1	10 шт. блоков 0,1
34	Установка пожарного щита 34/0,1	10 шт. блоков 0,1
35	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 35/0,13	100 шт. 0,13
36	Установка радиаторов стальных 36/0,13	100 кВт радиаторов и конвекторов

	36/0,2166	0,2166
37	Демонтаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 37/0,46	100 м трубопровода 0,46
38	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 38/0,46	100 м трубопровода 0,46
39	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском 39/0,1	10 компл. 0,1
40	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 40/19,9	1 т груза 19,9
41	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 41/19,9	1 т груза 19,9

Составил _____



18.02.13