

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального казенного учреждения Управление делами Администрации города Иванова  
Е.И. Колаченко  
2013 г.

" " 2013 г.

МКУ "Управление делами Администрации города Иванова  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Ремонт полов в коридоре 3-го этажа административного здания по адресу: г.Иваново, Шереметевский пр., д.1 (1 -2 этап)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 445,480 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 34,110 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 685,45 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				эксплуатаци ии		материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци ия	материал ы	на единицу	всего	
				всего	оплаты труда								в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы 1 этап													
1	ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные): НР (50,71 руб.): 80% от ФОТ СП (43,11 руб.): 68% от ФОТ	0,4	29,41 29,41			11,76	11,76			3,77	1,51	
2	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные)	0,0484										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРп57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (коридор) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные): НР (225,99 руб.): 80% от ФОТ СП (192,09 руб.): 66% от ФОТ	0,58	92,9 88,84	4,06 1,51		53,88	51,53	2,35 0,88		11,39	6,61
4	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные)	0,2726									
5	ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Применительно демонтаж стяжки K=0,8, МАТ=0) (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (1091,2 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (628,4 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,58	343,63 301,16	42,47 14,14		199,31	174,68	24,63 8,20		37,93	22
6	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (58*0,02*1800кг/м3)/1000 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные)	2,088									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							264,95	237,97	26,98 9,08			30,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)							1428,09	1282,66	145,43 48,94			30,12
Накладные расходы							1367,9					
Сметная прибыль							863,59					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 1 этап :												
Полы (ремонтно-строительные)							865,69					8,12
Полы							2793,89					22
Итого							3659,58					30,12
В том числе:												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Машины и механизмы												
ФОТ												
145,43												
Накладные расходы												
1331,6												
Сметная прибыль												
1367,9												
863,59												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 1 этап												
3659,58												
Раздел 2. Устройство полов из плитки Керамогранит (1-й этап)												
7	ФЕР11-01-011-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (1542,52 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (888,31 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,58	11175,9 443,44	31,13 2,27	10701,33	6482,02	257,2	18,06 1,32	6206,76	51,98	30,15
8	ФССЦ-101-4163 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-17,4	15,25		15,25	-265,35			-265,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-0,522	11381,57		11381,57	-5941,18					
10	Прайс	Сухая выравнивающая смесь для полов "Ветонит" 5000 (25 кг) (Цена 550/25/1,18/5,39*1000) (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	0,522	3459,01		3459,01	1805,6			1805,6		
11	Прайс	ВЕБЕР ВЕТОНИТ дисперсия для пола МД16 Грунтовка (10л) (Цена 2515,5/10/1,18/5,39) (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	17,4	39,55		39,55	688,17			688,17		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР11-01-011-10 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 K=15 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение толщины стяжки до 20 мм ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=225; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=225 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (1747,3 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1006,24 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,58	31213,1 427,25	54,45 77,63	30731,4	18103,6	247,81	31,58 45,03	17824,21	50,09	29,05
13	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-1,566	11381,57		11381,57	-17823,54		-17823,54			
14	Прайс	Сухая выравнивающая смесь для полов "Ветонит" 5000 (25 кг) (Цена 550/25/1,18/5,39*1000) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	1,566	3459,01		3459,01	5416,81		5416,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР11-01-047-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60х1 см (коридор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (9895,88 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (5698,85 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,58	27952,2 2833,42	37,29 26,09	25081,49	16212,28	1643,38	21,63 15,13	14547,27	324,19	188,03
16	ФЕР15-01-045-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (Применительно устройство "сапожка" из плитки h=15 см) (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы: НР (1474,74 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (729,57 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,06	21914,23 4790,81	109,47 34,64	17013,95	1314,85	287,45	6,57 2,08	1020,83	521,87	31,31
17	ФССЦ-101-4484 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы	-6,12	122,04		122,04	-746,88			-746,88		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФССЦ-101-4488 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы	6,12	201,9		201,9	1235,63			1235,63		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
							26482,01	2435,84	77,84 63,56	23968,33		278,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
							142738,04	13129,18	419,56 342,59	129189,3		278,54
Накладные расходы												
							14660,44					
Сметная прибыль												
							8322,96					
Итого по разделу 2 Устройство полов из плитки Керамогранит (1-й этап) :												
							153795,73					247,23
Отделочные работы												
							11925,71					31,31
Итого												
							165721,44					278,54
В том числе:												
Материалы												
							129189,3					
Машины и механизмы												
							419,56					
ФОТ												
							13471,77					
Накладные расходы												
							14660,44					
Сметная прибыль												
							8322,96					
Итого по разделу 2 Устройство полов из плитки Керамогранит (1-й этап)												
							165721,44					278,54
Раздел 3. Уборка строительного мусора (1-й этап)												
19	ФССЦгг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (дополнительно) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,4	42,98 42,98			103,15	103,15				
20	ФССЦгг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 10 км 1 класс груза (дополнительно) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,4	11,42	11,42		27,41		27,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
<b>Итого по разделу 3 Уборка строительного мусора (1-й этап) :</b>												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
<b>Итого</b>												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
<b>Итого по разделу 3 Уборка строительного мусора (1-й этап)</b>												
<b>Раздел 4. Демонтажные работы 2-ой этап</b>												
21	ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные): НР (63,43 руб.): 80% от ФОТ СП (53,92 руб.): 68% от ФОТ	0,5	29,41 29,41			14,71	14,71			3,77	1,89
22	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные)	0,0583									
23	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (коридор) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные): НР (275,06 руб.): 80% от ФОТ СП (233,8 руб.): 68% от ФОТ	0,706	92,9 88,84	4,06 1,51		65,59	62,72	2,87 1,07		11,39	8,04
24	ФССЦ-509-9900 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные)	0,3318									





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР11-01-011-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (1877,55 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1081,24 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,706	11175,9 443,44	31,13 2,27	10701,33	7890,19	313,07	21,98 1,60	7555,14	51,98	36,7
28	ФССЦ-101-4163 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-21,18	15,25		15,25	-323			-323		
29	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-0,6354	11381,57		11381,57	-7231,85			-7231,85		
30	Прайс	ВЕБЕР ВЕТОНИТ дисперсия для пола МД16 (10л) (Цена 2515,5/10/1,18/5,39) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	21,18	39,55		39,55	837,67			837,67		
31	Прайс	Сухая выравнивающая смесь для полов "Ветонит" 5000 (25 кг) (Цена 550/25/1,18/5,39*1000) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	0,6354	3459,01		3459,01	2197,86			2197,86		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕР11-01-011-10 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 К=15 (100 м2 стяжки) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил.1 табл.3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение площади стяжки до 20 мм ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=225; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=225 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (2126,85 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1224,81 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,706	31213,1 427,25	54,45 77,63	30731,4	22036,45	301,64	38,44 54,81	21696,37	50,09	35,36
33	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-1,906	11381,57		11381,57	-21693,27			-21693,27		
34	Прайс	Сухая выравнивающая смесь для полов "Ветонит" 5000 (25 кг) (Цена 550/25/1,18/5,39*1000) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	1,906	3459,01		3459,01	6592,87			6592,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕР11-01-047-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (коридор) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (12045,69 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (6936,88 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,706	27952,2 2833,42	37,29 26,09	25081,49	19734,25	2000,39	26,33 18,42	17707,53	324,19	228,88
36	ФЕР15-01-045-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (Применительно устройство "сапожка" из плитки керамогранит h=15 см) (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы: НР (1843,4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (911,95 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,075	21914,23 4790,81	109,47 34,64	17013,95	1643,57	359,31	8,21 2,60	1276,05	521,87	39,14
37	ФССЦ-101-4484 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы	-7,65	122,04		122,04	-933,61			-933,61		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФССЦ-101-4488 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы	7,65	201,9		201,9	1544,54			1544,54		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
							32295,67	2974,41	94,96 77,43	29226,3		340,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39)												
							174073,66	16032,07	511,83 417,34	157529,76		340,08
Накладные расходы												
							17893,48					
Сметная прибыль												
							10154,88					
Итого по разделу 5 Устройство полов из плитки керамогранит (2-ой этап) :												
							187214,92					300,94
Отделочные работы												
							14907,1					39,14
Итого												
							202122,02					340,08
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
							10154,88					
Итого по разделу 5 Устройство полов из плитки керамогранит (2-ой этап)												
							202122,02					340,08
Раздел 6. Уборка строительного мусора (2-ой этап)												
39	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (дополнительно) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,93	42,98 42,98			125,93	125,93				
40	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (дополнительно) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗГПМ=5,39; МАТ=5,39 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,93	11,42	11,42		33,46		33,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
Итого по разделу 6 Уборка строительного мусора (2-ой этап) :												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Итого по разделу 6 Уборка строительного мусора (2-ой этап)												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого по Поз. 1, 3, 21, 23 НР 80% ФОТ; СП 68% ФОТ												
Итого Поз. 1, 3, 21, 23												
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 768,99)												
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 768,99)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого по Поз. 2, 4, 6, 22, 24, 26												
Итого Поз. 2, 4, 6, 22, 24, 26												
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"												
Итого												
Полы:												
Итого по Поз. 5, 7-12, 15, 25, 27, 32, 35 НР 123%*0,9 ФОТ; СП 75%*0,85 ФОТ												
Итого Поз. 5, 7-12, 15, 25, 27, 32, 35												
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"												
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 28 595,46)												
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 28 595,46)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого по Поз. 13-14, 28-31, 33-34												
Итого Поз. 13-14, 28-31, 33-34												
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"												
Итого												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделочные работы:												
Итого по Поз. 16, 36 НР 105%*0,9 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ												
Итого Поз. 16, 36							2958,42	646,76	14,78 4,68	2296,88		70,45
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"							15945,88	3486,04	79,66 25,23	12380,18		70,45
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 3 511,27)							3318,15					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 3 511,27)							1641,52					
Итого с накладными и см. прибылью							20905,55					70,45
Итого по Поз. 17-18, 37-38												
Итого Поз. 17-18, 37-38							1099,68			1099,68		
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39)							5927,28			5927,28		
Итого							26832,83					70,45
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 19, 39							229,08	229,08				
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39)							1234,74	1234,74				
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 20, 40							60,87		60,87			
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 3 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39)							328,09		328,09			
Итого							377525,59					685,45
В том числе:												
Материалы							286719					
Машины и механизмы							1582					
ФОТ							34110					
Накладные расходы							35589					
Сметная прибыль							20394					
НДС 18%							67955					
ВСЕГО по смете							445480					685,45

Составил \_\_\_\_\_ Бабинцев В.К.

Проверил \_\_\_\_\_ Курский М.П.

МКУ «ПДС НТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>С. А. Л.</i>	09.10.23
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		
Начальник отдела технико-экономического надзора		

*С. А. Л.*