

Согласовано-

Утверждаю- Директор МКУ "Управление делами администрации города Иванова"



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на аварийный ремонт канализационных сетей к административному зданию по адресу: г.Иваново, Шереметевский пр., д.1,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 3 кв 2013г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	обслуживающие маш.	на един.	всего
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

руб.

1	01-01-009-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 81	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2	0,16 1000 м3 грунта	3009,00	3009,00	--	481	--	481	--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		385,91	406,22	--	62		65			30,09	5
		СП от ОЗП+ЗПМ - 42,5% (=50x0,85)		172,64			28						
		Сметная стоимость					571						
2	01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 ФЕР часть 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2	0,18	1441,44	--	--	259	259	--	--	--	184,80	33







14	22-05-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 528 к=0,75	Заделка бинумом и пряжью концов футляра диаметром 325 мм	4 1 футляр	164,71 19,44 25,27 14,71	33,43 --	111,84 --	659	78	134	447	2,17	9
		НР от ОЗП+ЗПМ - 130%					101					--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75,65% (=89х0,85)					59					
		Сметная стоимость					819					
15	34-02-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий	0,009	17122,92	--	15642,42	154	13	--	141	175,00	2
		1 канал-километр трубопровода		1480,50	--	--	13		--			--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 100%		1480,50			7					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		817,98			174					
		Сметная стоимость										
16	09-05-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разрезание трубы										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 90%	18	3,60	0,55	--	65	55	10	--	0,34	6
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)	1 м реза	3,05	--	--	49		--			--
		Сметная стоимость		2,75			40					
		Сметная стоимость		2,20			154					
17	09-03-039-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Скрепление трубы										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 90%	0,001	1291,73	89,34	225,65	1	1	--	--	108,89	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)	1 т конструкий	976,74	1,62	--	1		--		0,12	--
		Сметная стоимость		880,52			1					
		Сметная стоимость		706,87			3					
18	101-0818 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Проволока светлая диаметром 3,0 мм										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 130%	0,001	13232,00	--	13232,00	13	--	--	13		--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75,65% (=89х0,85)	т	--	--	--			--			--
		Сметная стоимость										
19	23-03-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,196	21663,85	2637,34	17587,28	4246	282	517	3447	158,68	31
		10 м3 железобетонных и бетонных конструкторный колодца		1439,23	264,74	--			52		19,61	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 130%		2215,16			434					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75,65% (=89х0,85)		1289,05			253					
		Сметная стоимость					4933					
20	101-2536 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 356	Люки чугунные тяжелые	2	569,52	--	569,52	1139	--	--	1139	--	--
		шт.		--	--	--			--		--	--



21	201-0650 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01992 т	7571,00	--	7571,00	151	--	--	151	--	--	--
22	15-04-030-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,0104	1107,48	2,93	474,96	12	--	7	5	71,06	1	--
		100 м2 окрашиваемой поверхности		629,59	0,12	--	7	--	--	--	0,01	--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 105%		661,20			3						
		СП от ОЗП+ЗПП - 46,75% (=55x0,85)		294,39			22						
		Сметная стоимость											
23	08-02-001-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Кладка стен прямиков и каналов											
		1 м3 кладки	0,79	913,25	31,10	823,32	721	46	25	650	7,08	6	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 122%		58,83	4,86	--	61		4		0,36	--	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 68% (=80x0,85)		77,70			34						
		Сметная стоимость		43,31			816						
		Демонтаж											
24	23-03-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,6	Демонтаж канализационных колодцев диаметром 1 м и 2 м	0,21	2445,94	1582,40	--	514	181	332	--	95,21	20	--
		10 м3 железобетонных и бстонных конструкций колодца		863,54	158,84	--	279		33		11,77	2	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 130%		1329,10			162						
		СП от ОЗП+ЗПП - 75,65% (=89x0,85)		773,43			955						
		Сметная стоимость											
25	66-2-4 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	0,3	1097,69	--	--	329	329	--	--	140,73	42	--
		100 м		1097,69	--	--	244		--		--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 74%		812,29			165						
		СП от ОЗП+ЗПП - 50%		548,85			738						
		Сметная стоимость											
		Разборка и восстановление а/б проездов-129м2											
26	68-12-4 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,129	6008,44	3986,20	--	775	261	514	--	243,35	31	--
		100 м3 конструкций		2022,24	423,83	--	328		55		41,39	5	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 104%		2543,91			189						
		СП от ОЗП+ЗПП - 60%		1467,64			1292						
		Сметная стоимость											

27	68-12-2 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,258	596,33	451,76	--	154	37	117	--	18,37	5
		100 м3 конструкций		144,57	59,01	--			15		4,65	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 104%		211,72			55					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		122,15			32					
		Сметная стоимость					241					
28	27-04-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,258	2281,99	2143,72	12,20	589	33	553	3	15,72	4
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		126,07	177,53	--			46		13,88	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 142%		431,11			111					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 80,75% (=95x0,85)		245,16			63					
		Сметная стоимость					763					
29	408-0122 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Песок природный для строительных работ средний										
			25,8	55,26	--	55,26	1426	--	--	1426	--	--
		м3		--	--	--			--		--	--
30	27-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,129	26411,25	4365,59	21743,70	3407	39	563	2805	36,96	5
		1000 м2 основания		301,96	550,38	--			71		41,95	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 142%		1210,32			156					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 80,75% (=95x0,85)		688,26			89					
		Сметная стоимость					3652					
31	27-04-006-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03										
			0,129	4608,63	715,23	3893,40	595	--	92	503	--	--
		1000 м2 основания		--	90,45	--			12		7,53	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 142%		128,44			17					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 80,75% (=95x0,85)		73,04			9					
		Сметная стоимость					621					
32	68-10-2 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	0,150543	50517,35	3228,78	46463,94	7605	124	486	6995	85,72	13
		100 т смеси		824,63	414,60	--			62		31,22	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 104%		1288,80			194					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		743,54			112					
		Сметная стоимость					7911					



33	27-06-020-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,129	46666,30	2386,22	43911,63	6020	48	308	5664	38,30	5
		1000 м2 покрытия		368,45	262,54	--			34		19,08	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 142%		896,01			116					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 80,75% (=95х0,85)		509,52			66					
		Сметная стоимость					6202					
34	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	3,36	42,98	--	--	144	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--						
35	03-21-01-010 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 10 км I класс груза	3,36	11,42	--	--	38	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--						
Итого прямые затраты по смете:												
		руб.					56866	3766	6500	46418		448
	Стоимость общестроительных работ -	руб.							667			52
	Материалы -	руб.					56649					
	в т.ч. транспортные расходы -	руб.					43046					
	Всего оплата труда -	руб.					1345					
	Стоимость материалов и конструкций -	руб.						4377				
	Местные и неучтенные материалы	руб.					1795					
	Транспортные расходы -	руб.					1426					
	Накладные расходы -	руб.					627					
	Сметная прибыль -	руб.					4638					
	Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.					2566					
	Нормативная трудоемкость -	руб.					63853					
	Сметная заработная плата -	чел.-ч										494
	Стоимость металломонтажных работ -	руб.						4377				
	Всего оплата труда -	руб.					217					
	Стоимость материалов и конструкций -	руб.						56				
	Накладные расходы -	руб.					151					
	Сметная прибыль -	руб.					50					
	Всего, стоимость металломонтажных работ -	руб.					40					
	Нормативная трудоемкость работ -	руб.					308					
	Сметная заработная плата -	чел.-ч										6
	Итого по смете:	руб.					64161	56				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч										
	Сметная заработная плата -	руб.										
	Пересчет итогов в цены на г.	руб.						4433				500
	Оплата труда осн. рабочих	руб.										
		3766		х 6,17			23236					





МКУ «ИДСИТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Защисел</i>	<i>14/08/23</i>
Заместитель начальника	<i>Зах</i>	<i>14/08/23</i>
Заместитель начальника		
Заместитель начальника		