

АРХИВ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Ивановна



А.В. Смирнов
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на снос незаконно установленных строений (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 676,577 тыс. руб.
 строительных работ _____ 573,147 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,223 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 27,610 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2242,68 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР46-06-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой (1 гараж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (13186 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (7991 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	50	426,09 263,14	162,95 3,24		21305	13157	8148 162		27,67	1383,5		
2	ФЕРр53-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (5111 руб.): 86% от ФОТ СП (416 руб.): 70% от ФОТ	6	143,39 92,99	50,4 6,08		860	558	302 36		12,3	73,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР09-05-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Резка стального профилированного настила (1 м реза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (988 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (878 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	400	3,6 3,05	0,55		1440	1220	220		0,34	136
4	ФЕР46-04-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	4 Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (667 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (404 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	2,4	352,23 238,13	114,1 42,34		845	572	273 102		30,53	73,27
5	ФЕР07-05-022-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	5 Демонтаж панелей стеновых наружных площадью: до 15 м2 (100 шт. сборных конструкций) (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (1616 руб.): 140%=155%*0,9 от ФОТ СП (981 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ	0,12	22078,42 7454,81	14623,61 2158,06		2649	895	1754 259		774,928	92,99
6	ФССЦлг01-01-01- 003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	6 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50	10,71	10,71		536		536			
7	ФССЦлг03-02-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	7 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) (9 Тч. При перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами: автомобилем- панелевозы ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; МАТ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50	29,66	29,66		1483		1483			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦпГО1-01-02-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50	10,71	10,71		536		536			
9	ФЕР46-04-008-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (133 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (80 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	2	79,44 66,92	12,52		159	134	25		8,58	17,16
10	ФЕРр58-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (179 руб.): 83% от ФОТ СП (140 руб.): 65% от ФОТ	1,7	160,11 120,37	39,74 6,21		272	205	67 11		15,16	25,77
11	ФЕРр68-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (223 руб.): 104% от ФОТ СП (128 руб.): 60% от ФОТ	1,5	142,34 142,34			214	214			18,68	28,02
12	ФЕРр68-12-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (179 руб.): 104% от ФОТ СП (103 руб.): 60% от ФОТ	0,2	2556,57 628,75	1927,82 231,52		511	126	385 46		77,72	15,54
13	ФЕР46-06-009-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неоттапливаемых, включая склады, сараи и строения (100 м3 строительного объема, включая подвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (1065 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (646 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	2,5	1052,47 326,61	725,86 103,73		2631	817	1814 259		38,29	95,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРр63-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (61 руб.): 77% от ФОТ СП (40 руб.): 50% от ФОТ	1,2	69,41 63,16	6,25 2,32		83	76	7		7,31	8,77
15	ФЕРр63-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (26 руб.): 77% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ	0,4	89,02 82,77	6,25 2,32		36	33	3		9,58	3,83
16	ФЕРр67-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (13 руб.): 85% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,2	75,5 75,19	0,31 0,12		15	15			9,64	1,93
17	ФЕРр68-26-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (729 руб.): 104% от ФОТ СП (421 руб.): 60% от ФОТ	2	350,25 350,25			701	701			42,87	85,74
18	ФЕР07-01-054-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м ограды) (демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (1520 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (935 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1	3015,22 1081,16	1934,06 218,2		3015	1081	1934 218		113,687	113,69
19	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (имущество и детали после разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	70	42,98 42,98			3009	3009				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦлг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	3 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	70	21,97 21,97	21,97 1538		1538		1538			
21	ФССЦлг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 прим.	3 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (имущество и детали после разборки) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	70	42,98 42,98	3009 3009		3009					
22	ФЕР01-01-033-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объемы СМР=5,86 НР (6 руб.); 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,05	680,66 680,66 149,69	34 34		34		34 7			
23	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объемы СМР=5,86 НР (302 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (159 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,5	838,35 838,35	419 419		419				111,78	55,89
24	ФЕР01-02-027-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объемы СМР=5,86 НР (191 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (101 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,27	980,95 980,95	265 265		265				115	31,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	180	55,26	55,26	55,26	9947			9947		
26	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	300	15,91	15,91	4773	4773			4773		
27		Разрешение на перевозку негабаритных грузов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	5	411,29	411,29	2056	2056			2056		
28		Хранение (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	1530	0,58	0,58	887	887			887		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						63228	26506		19059 1104	17663		2242,68
Накладные расходы						21594						
Сметная прибыль						13454						
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 1-5, 9-15, 17-18, 22-28 "прочие объекты СМР=5,86"												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1, 4, 9, 13						24940	14680		10260 523			1569,66
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 15 203)						15051						
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 15 203)						9122						
Итого с накладными и см. прибылью						49113						1569,66
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2						860	558		302 36			73,8
Накладные расходы 86% ФОТ (от 594)						511						
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 594)						416						
Итого с накладными и см. прибылью						1787						73,8
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 3						1440	1220		220			136
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1 220)						988						
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 220)						878						
Итого с накладными и см. прибылью						3306						136
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:												
Итого Поз. 5						2649	895		1754 259			92,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 1 154)						1616					
	Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 1 154)						981					
	Итого с накладными и см. прибылью						5246					92,99
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 10						272	205	67 11			25,77
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 216)						179					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 216)						140					
	Итого с накладными и см. прибылью						591					25,77
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 11-12, 17						1426	1041	385 46			129,3
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 087)						1130					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 087)						652					
	Итого с накладными и см. прибылью						3208					129,3
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 14-15						119	109	10 4			12,6
	Накладные расходы 77% ФОТ (от 113)						87					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 113)						57					
	Итого с накладными и см. прибылью						263					12,6
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 18						3015	1081	1934 218			113,69
	Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 1 299)						1520					
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 299)						935					
	Итого с накладными и см. прибылью						5470					113,69
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:											
	Итого Поз. 22						34		34 7			
	Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 7)						6					
	Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 7)						3					
	Итого с накладными и см. прибылью						43					
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 23						419	419				55,89
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 419)						302					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 419)						159					
	Итого с накладными и см. прибылью						880					55,89
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 24-25						10212	265		9947		31,05
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 265)						191					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 265)						101					
	Итого с накладными и см. прибылью						10504					31,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы:												
	Итого Поз. 26-28						7716			7716		
	Итого						88127					2240,75
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,86"						516424					2240,75
	Итого по Поз. 6-8, 19-21 "автомоб. перевозки СМР=5,61"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 6, 8, 19, 21						7090	6018	1072			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 7, 20						3021		3021			
	Итого						10111					
	Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,61"						56723					2240,75
	Итого						573147					
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 16						15	15				1,93
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 15)						13					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15)						10					
	Итого с накладными и см. прибылью						38					1,93
	Итого						38					1,93
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,86"						223					1,93
	Итого						573370					2242,68
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						17663					
	Машины и механизмы						19059					
	ФОТ						27610					
	Накладные расходы						21594					
	Сметная прибыль						13454					
	НДС 18%						103207					
	ВСЕГО по смете						676577					2242,68

Составил

С.В. Херувимова



Объемы предоставлены

Л.М. Полушина



Согласовано

Г.А. Сафронова



МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Подпись]</i>	28.11.13
Заместитель директора по административной работе	<i>[Подпись]</i>	29.11.13
Заместитель директора по финансово-экономической работе		
Заместитель директора по юридической работе		