

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на замену остановочных павильонов _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1643,044 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,125 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 895,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Перенос остановочных павильонов												
1	ФЕРрб8-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1 руб.); 104% от ФОТ СП (1 руб.); 60% от ФОТ	0,00036	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		2	1	1		243,35	0,09
2	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0713	42,98 42,98		3	3					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0713	11,42	11,42		1		1			
4	ФССЦлг01-01-01-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,8	22,33	22,33		40		40			
5	ФССЦлг03-02-04-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка павильонов на 10 км (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 9 Тч. При перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами: автомобильные лесовозы, металловозы и другие тилы специализированного подвижного состава ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,8	56,14	56,14		101		101			
6	ФССЦлг01-01-02-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,8	22,33	22,33		40		40			
7	ФЕРр68-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1 руб.); 104% от ФОТ СП (1 руб.); 60% от ФОТ	0,00036	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		2	1	1		243,35	0,09
8	ФССЦлг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ. СП 0% от ФОТ	0,0713	42,98 42,98			3	3				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0713	11,42	11,42		1		1			
10	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,072	16,07	16,07		1			1		
11	ФЕР11-01-002-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,036	655,11 35,27	0,3	619,54	24	1		23	4,21	0,15
12	ФЕР09-05-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Резка стального профилированного настила, рам (1 м реза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (43 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (38 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	15	4,2 3,51	0,69		63	53	10		0,39	5,85
13	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	42,98 42,98			21			21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	11,42	11,42		6					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Перенос основочных павильонов												
Раздел 2. Установка основочных павильонов												
15	ФЕРрб8-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (19 руб.): 104% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ	0,0072	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		43	15	28		243,35	1,75
16	ФЕРрб51-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (4880 руб.): 75% от ФОТ СП (2928 руб.): 45% от ФОТ	1,49	4367,06 4367,06			6507	6507			554,9	826,8
17	ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,61	4,27	4,27		58		58			
18	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,61	11,42	11,42		155		155			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	9,44	16,07	16,07	152	152			152		
20	ФССЦпг01-01-01-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,5	22,33	22,33	368	368		368			
21	ФССЦпг03-02-04-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка павильонов на 10 км (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 9 Тч. При перевозке грузом специализированными автотранспортными средствами: автомобиль-лесовозы, металловозы и другие тилы специализированного подержного состава ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,5	56,14	56,14	926	926		926			
22	ФССЦпг01-01-02-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,5	22,33	22,33	368	368		368			
23	ФЕР11-01-002-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (371 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (214 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	9,46	655,11 35,27	0,3	619,54	619,54	334	3	5860	4,21	39,83
24	Прайс-лист	Павильон П-образного профиля из поликарбоната (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	4	12857,98	12857,98	51432	51432			51432		
25	Прайс-лист	Павильон П-образного профиля из профнастила (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	20	7429,87	7429,87	148597	148597			148597		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Прайс-лист	Павильон Г-образного профиля из профнастила (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1	6190,82	6190,82	6190,82	6191			6191		
27	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка аншлагов (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (216 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (137 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,25	964,33 676,86	287,47	241	169			72	79,35	19,84
28	Прайс-лист	Аншлаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	25	121,27	121,27	3032				3032		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							224267	7025	1906	215336		888,22
Накладные расходы							5486					
Сметная прибыль							3290					
Итого по разделу 2 Установка остановочных павильонов							1351180					888,22

Раздел 3. Установка урн

29	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,42	10,71	10,71		4			4		
30	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка урн на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,42	12,65	12,65		5			5		
31	ФССЦпг01-01-02-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,42	10,71	10,71		4			4		
32	Прайс-лист	Урны бетонные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	4	365,28	365,28	1461				1461		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР15-04-019-07 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	3 Окраска урн акриловыми составами вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (9 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,064	604,07 138,24	6,69	459,14	39	9		30	14,88	0,95
34	Прайс-лист	Урны металлические (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	21	245,47		245,47	5155			5155		
35	ФССЦпг01-01-01-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,357	8,36	8,36		3		3			
36	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	3 Перевозка урн на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,357	21,97	21,97		8		8			
37	ФССЦпг01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,357	8,36	8,36		3		3			
38	ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (5 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0017	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	23	5		18	362,26	0,62
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							6705	14	27	6664		1,57
Накладные расходы							14					
Сметная прибыль							7					
Итого по разделу 3 Установка урн							39004					1,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
	Накладные расходы						231280	7122	2134	222024		895,97
	Сметная прибыль						5546		3			
	Итого по смете:						3336					
	Итого по Поз. 1, 7, 10-12, 15-16, 19, 23-28, 32-34, 38 " СМР=5,8"											
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 1, 7, 15						47	17	30			1,93
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 20)						21		3			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20)						12					
	Итого с накладными и см. прибылью						80					1,93
	Материалы:											
	Итого Поз. 10, 19, 24-26, 28, 32, 34						216021			216021		
	Полы:											
	Итого Поз. 11, 23						6221	335	3	5883		39,98
	Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 335)						372					
	Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 335)						214					
	Итого с накладными и см. прибылью						6807					39,98
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 12						63	53	10			5,85
	Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 53)						43					
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 53)						38					
	Итого с накладными и см. прибылью						144					5,85
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 16						6507	6507				826,8
	Накладные расходы 75% ФОТ (от 6 507)						4880					
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 6 507)						2928					
	Итого с накладными и см. прибылью						14315					826,8
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 27						241	169		72		19,84
	Накладные расходы 128% = 142%*0.9 ФОТ (от 169)						216					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 169)						137					
	Итого с накладными и см. прибылью						594					19,84
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 33						39	9		30		0,95
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 9)						9					
	Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 9)						4					
	Итого с накладными и см. прибылью						52					0,95
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 38						23	5		18		0,62
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 5)						5					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 5)						3					
	Итого с накладными и см. прибылью						31					0.62
	Итого						238044					895,97
	Всего с учетом "СМР=5,8"						1380655					895,97
	Итого по Поз. 2-6, 8-9, 13-14, 17-18, 20-22, 29-31, 35-37 "автомобильные перевозки СМР=5,55"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 13, 17, 20, 22, 29, 31, 35, 37						915	27	888			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3, 5, 9, 14, 18, 21, 30, 36						1203		1203			
	Итого						2118					
	Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,55"						11755					
	Итого						1392410					895,97
	НДС 18%						250634					
	ВСЕГО по смете						1643044					895,97

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Блохина Е.В.

Согласовано

Бобышев С.Н.

