

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации г. Ирабובה  
Смирнов А.В.  
2013 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

### Ремонт объектов озеленения

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 5714,720 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 804,017 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 14477,31 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Валка деревьев</b>												
1	ФЕР47-01-114-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Вырезка сухих ветвей на дереве: с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м (10 ветвей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (10140 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ (9750 руб.) СП (7508 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (9750 руб.)	200	8,4065 8,4065			1681	1681			0,874	174,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ФЕР47-01-114-02 И1-Пр. Миррегион от 05.05.12 №188	Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м (10 ветвей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (75623 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ (72714 руб.) СП (55990 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (72714 руб.)	600	116,244 8,4065	107,8375 12,4875		69746	5044	64702 7493			0,874	524,4
3	ФССЦ-101-0462 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,048	20551,08		986				986			
4	ФССЦг01-01-008 И1-Пр. Миррегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	120	10,88	10,88	1306			1306				
5	ФССЦг03-21-03-010 Пр. Миррегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	120	18,87	18,87	2264			2264				
6	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	240	16,07		3857				3857			
7	ФЕРр68-34-1 И2-Пр. Миррегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (36102 руб.): 104% от ФОТ (34713 руб.) СП (20828 руб.): 60% от ФОТ (34713 руб.)	100	417,78 34,74	383,04 25,11	41778	3474	38304 2511				3,83	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	ФЕРр68-34-2 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (34418 руб.): 104% от ФОТ (33094 руб.) СП (19856 руб.): 60% от ФОТ (33094 руб.)	120	332,33 27,57	304,76 19,98		39880	3308	36572 2398			3,04	364,8
9	ФЕРр68-34-4 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (10472 руб.): 104% от ФОТ (10069 руб.) СП (6041 руб.): 60% от ФОТ (10069 руб.)	100	121,26 10,07	111,19 7,29		12126	1007	11119 729			1,11	111
10	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток и кражей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	419	10,88	10,88		4559		4559				
11	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кражей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	224	13,43	13,43		3008		3008				
12	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	195	18,87	18,87		3680		3680				
13	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	710	16,07		16,07	11410			11410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (5445 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (7563 руб.) СП (2874 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (7563 руб.)	30	43,4585 43,4585				1304	1304			5,0945	13 152,84
15	ФССЦпг01-01-01- 008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	300	10,88	10,88		3264		3264				
16	ФССЦпг03-21-03- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	300	18,87	18,87		5661		5661				
17	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	600	16,07	16,07	16,07	9642			9642			
18	ФЕР47-01-110-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплитование скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 (1 дерево) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (71359 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ (68614 руб.) СП (52833 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (68614 руб.)	196	240,7435 36,731	204,0125 23,625		47186	7199	39987 4631			3,312	649,15
H	1. 101-9850	Краска масляная, (кг)	0,03 5,88										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦ-101-0462 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,00588	20551,08		20551,08	121			121		
20	ФССЦгп01-01-01- 008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	196	10,88	10,88		2132		2132			
21	ФССЦгп03-21-03- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	196	18,87	18,87		3699		3699			
22	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	392	16,07		16,07	6299			6299		
23	ФЕРр68-3-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (7570 руб.): 104% от ФОТ (7279 руб.) СП (4367 руб.): 60% от ФОТ (7279 руб.)	39	47,81 32,18	15,63		1865	1255	610		3,84	149,76
24	ФССЦгп01-01-01- 008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток и кряжей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	40,72	10,88	10,88		443		443			
25	ФССЦгп03-21-02- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кряжей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	27,3	13,43	13,43		367		367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка ветока на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗГПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,4	18,87	18,87		253		253			
27	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗГПМ=5,8; МАТ=5,8	65,8	16,07	16,07		1057			1057		
28	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: ветока с улиц города (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗГПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	250,35	10,88	10,88		2724		2724			
29	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка ветока на 10 км с улиц города (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗГПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	250,35	18,87	18,87		4724		4724			
30	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗГПМ=5,8; МАТ=5,8	500,7	16,07	16,07		8046			8046		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Валка деревьев												
Раздел 2. Цветочное оформление												
Итого по разделу 2 Цветочное оформление												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Снятие растительного слоя земли (разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (117 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (162 руб.) СП (62 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (162 руб.)	0,02	1381,38 1381,38				28	28			177,1	3,54
32	ФССЦпг01-01-01- 039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,85	4,27	4,27		12		12				
33	ФССЦпг03-21-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,85	11,42	11,42		33		33				
34	ФЕР47-01-049-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (670 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ (644 руб.) СП (496 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (644 руб.)	0,26	3064,42 426,42	2638			797	111		686	53,705	13,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35	ФЕР47-01-049-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (100 м2 цветников) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8 НР (-157 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ (-151 руб.) СП (-116 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (-151 руб.)	-0,52	708,9845 49,4845	11,42	659,5	-369	-26			-343	6,233	-3,24
36	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Доставка растительной смеси на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗЛМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,64	11,42	11,42	42	42		42				
37	ФЕР47-01-054-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных (1000 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8 НР (1756 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ (1688 руб.) СП (1300 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (1688 руб.) Цветы, (1000 шт.)	1,43	216,7025 202,3425	13,75 1,45	0,61	310	289		20 2	1	19,55	27,96
Н	1. 414-9340	Цветы, (1000 шт.)	1 1,43										
38	Мониторинг	Цветы (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8	1,43	2744,01		2744,01	3924			3924			
39	ФЕР47-01-070-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уход: за цветниками из многолетних (100 м2 цветников и газонов) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8 НР (1472 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ (1415 руб.) СП (1090 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (1415 руб.)	0,26	1753,6935 851,7935	847 89,325	54,9	456	221	220 23	15	104,259	27,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40	ФСЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	3 Доставка воды в а/цистернах на 10 км (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Автомобиль-цистерны ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,85	14,846	14,846		87		87				
41	ФСЦСЦ-114-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	3 Азотососка марки 1:1:1 насыпью (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,00104	4194,56	4194,56		4			4			
42	ТНВ 1.2.1 №16	3 Очистка газонов и цветников: от случайного мусора (100 м2) НР (1 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,26	2,52 2,52			1				0,03	0,01	
43	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	3 Перекопка цветников (разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (75 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (104 руб.) СП (40 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (104 руб.)	0,013	1381,38 1381,38			18		18			177,1	2,3
44	ФЕР47-01-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Декорирование инертными материалами (мраморная крошка, щепа и т.д.) (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (525 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ (505 руб.) СП (389 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (505 руб.)	0,9548	91,494 91,494			87		87			11,73	11,2
45	Прайс-лист	3 Декоративная щепа (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	95,48	24,84		24,84		2372		2372			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										38622		82,84	
										2358	145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							4458					
Сметная прибыль							3260					
<b>Итого по разделу 2 Цветочное оформление</b>							<b>52922</b>					<b>82,84</b>

## Раздел 3. Выкашивание газонов механизированным способом

46	47	48	49	50
<b>ФЕРр68-4-2</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	<b>ТНВ 1.2.1 №16</b>	<b>ФССЦлг01-01-01-021</b> И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	<b>ФССЦлг03-21-03-010</b> Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	<b>Прайс-лист</b>
Выкашивание газонов: газонкосилкой (100 м2 газона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8 НР (547247 руб.): 104% от ФОТ (526199 руб.) СП (315719 руб.): 60% от ФОТ (526199 руб.)	Очистка газонов и цветников: от случайного мусора (100 м2) НР (30839 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ (29653 руб.) СП (22833 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (29653 руб.)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗЛМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗЛМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗЛМ=5,8; МАТ=5,8
24,59 7,71	16,88	19,98	18,87	16,07
11767,051	11767,051	94,136408	94,136408	235,34102
289352	29653	1881	1776	3782
90724	29653			3782
198628		1881	1776	
0,98	0,03			
11531,71	353,01			11884,72
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах</b>				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
<b>Итого по разделу 3 Выкашивание газонов механизированным способом</b>				
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах</b>				
Накладные расходы				

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	3497203	700853	2495568	300782	14477,31
Накладные расходы	833671		103164		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						512109					
	<b>Итого по смете:</b>											
	Итого по позициям, введенным в цены 2001г.											
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 1-2, 18, 34-35, 37, 39, 44						119894	14606	104929 12149	359		1425,34
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						695385	84715	608588 70464	2082		1425,34
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 155 179)						161386					
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 155 179)						119488					
	Итого с накладными и см. прибылью						976259					1425,34
	Материалы:											
	Итого Поз. 3, 6, 13, 17, 19, 22, 27, 30, 38, 41, 45, 50						51500			51500		
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						298700			298700		
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 4, 10, 15, 20, 24, 28, 32, 48						16321		16321			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"						90582		90582			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 5, 11-12, 16, 21, 25-26, 29, 33, 36, 40, 49						25594		25594			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"						142047		142047			
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 7-9, 23, 46						385001	99768	285233 5638			12540,27
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						2233005	578654	1654351 32700			12540,27
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 611 354)						635808					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 611 354)						366812					
	Итого с накладными и см. прибылью						3235625					12540,27
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 14						1304	1304				152,84
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						7563	7563				152,84
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 7 563)						5445					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 7 563)						2874					
	Итого с накладными и см. прибылью						15882					152,84
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 31, 43						46	46				5,84
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"						267	267				5,84
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 267)						192					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 267)						101					
	Итого с накладными и см. прибылью						560					5,84
	Итого						4759655					14124,29
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 42, 47						29654	29654				353,02
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 29 654)						30840					
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 29 654)						22834					
	Итого с накладными и см. прибылью						83328					353,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							83328					353,02
Итого							4842983					14477,31
В том числе:												
Материалы							300782					
Машины и механизмы							2495668					
ФОТ							804017					
Накладные расходы							833671					
Сметная прибыль							512109					
НДС 18%							871737					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>5714720</b>					<b>14477,31</b>

Составил  Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены  Герасименко Л.В.

Согласовано  Шалафан Т.С.

 Тюсина В.В.

МКУ «ПДС и ТК»		ПРОВЕРЕНО	
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Handwritten Signature]</i>	27.03.13	
Заместитель Директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Начальник отдела технического надзора			