

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
Администрации Иваново
Города Иваново

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Установка, замена и содержание дорожных знаков

Сметная стоимость	305,638	тыс. руб.
строительных работ	251,575	тыс. руб.
монтажных работ	7,440	тыс. руб.
Средства на оплату труда	25,177	тыс. руб.
Сметная трудоемкость	398,51	чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж дорожных знаков(щитков) (100 знаков) КОЭф. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗГПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (1870 руб.): 142% от ФОТ (1317 руб.) СП (1087 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1317 руб.)	0,46	494,4 494,4			227	227			57,96	26,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11,5	87,17	87,17 11,6		1002		1002 133			
3	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж стоек (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (4628 руб.): 142% от ФОТ (3259 руб.) СП (2640 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (3259 руб.)	0,2	4915,66 2613,86	2301,8 193,61		983	523	460 39		306,43	61,29
4	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка металлических стоек с рытьем ям (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (6374 руб.): 142% от ФОТ (4489 руб.) СП (3636 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (4489 руб.)	0,2	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	1744	716	685 58	343	419,52	83,9
5	Прайс-лист	Стойки металлические L=4 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	10	116,38		116,38	1164			1164		
6	Прайс-лист	Стойки металлические L=4,7 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	10	135,38		135,38	1354			1354		
7	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (92 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (128 руб.) СП (49 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (128 руб.)	0,02576	838,35 838,35			22	22			111,78	2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр68-25-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 Прим.	Восстановление стоек б/у (1 стойка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (3456 руб.): 104% от ФОТ (3323 руб.) СП (1994 руб.): 60% от ФОТ (3323 руб.)	7	184,42 81,91	4,93	97,58	1291	573	35	683	9,48	66,36
9	ФССЦ-401-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1,141	520		520	-593			-593		
10	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (9586 руб.): 142% от ФОТ (6751 руб.) СП (5468 руб.): 81%=95% от ФОТ (6751 руб.)	1,72	964,33 676,86		287,47	1659	1164		495	79,35	136,48
11	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	43	87,17	87,17 11,6		3748		3748 499			
12	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	5	135,59		135,59	678			678		
13	Прайс-лист	Дорожный знак "треугольник" 900*900 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	5	106,66		106,66	533			533		
14	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	5	126,39		126,39	632			632		
15	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	5	76,56		76,56	383			383		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Прайс-лист	Знаки дорожные 600х900 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	5	141,73		141,73	709			709		
17	Прайс-лист	Знаки дорожные 900х900 с флуоресцентным покрытием (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	70	277,62		277,62	19433			19433		
18		Знаки б/у (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	77									
19	ФЕРм08-02-365-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Установка дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо № 30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (843 руб.): 95% от ФОТ (887 руб.) СП (577 руб.): 68% от ФОТ (887 руб.)	5	207,52 21,56	96,35 8,95	89,61	1038	108	482 45	448	2,14	10,7
20	ФССЦ-101-0813 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-0,036	12242		12242	-441			-441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Крепление дорожных знаков на растяжке (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (338 руб.): 142% от ФОТ (238 руб.) СП (193 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (238 руб.)	0,05	1099,7 812,23		287,47	55	41				4,76
22	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,25	87,17	87,17 11,6		109		109 15			
23	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	5	135,59		135,59	678			678		
24	ВРСННРс-04-001-1	Очистка и мойка дорожных знаков и указателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013. ВРСННРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788 НР (1312 руб.): 110% от ФОТ (1193 руб.) СП (597 руб.): 50% от ФОТ (1193 руб.)	0,38	4097,35 338,15	3749,2 788,2	10	1557	128	1425 300	4	14,42	5,48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Автомобильные дороги:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1, 3-4, 10, 21												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 16 055)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 16 055)												
Итого с накладными и см. прибылью												
:												
Итого Поз. 2, 11, 22												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"												
Материалы:												
Итого Поз. 5-6, 9, 12-18, 20, 23												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 7												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 128)												
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 128)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 3 323)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 323)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 24												
Всего с учетом "БРСНРс 5,8/2,08 ОЗП=2,788; ЭМ=2,788; ЗПМ=2,788; МАТ=2,788"												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 193)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 193)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 19												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 887)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 887)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Итого												
В том числе:												
Материалы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						40580					
	ФОТ						25177					
	Накладные расходы						28501					
	Сметная прибыль						16222					
	НДС 18%						46623					
	ВСЕГО по смете						305638					398,51

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Аботуров И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.