

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.  
2013 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дороги: ул. 4-я Ефремовская, пер. 2-й Балинский

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 422,000 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,795 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 88,03 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФССЦпг03-21-01-012 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 12 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	594,107	12,2	12,2	12,2	7248,11		7248,11			
2	ФЕР27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1618,42 руб.): 142% от ФОТ (1139,73 руб.) СП (923,18 руб.): 81%=95% от ФОТ (1139,73 руб.)	3	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08	8881,26	434,94	8395,08 704,79	51,24	18,08	54,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (4,54 руб.): 72%=80% от ФОТ (6,31 руб.) СП (2,4 руб.): 38%=45% от ФОТ (6,31 руб.)	0,408	106,5 15,46	106,5 15,46		43,45		43,45 6,31			
4	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (333,87 руб.): 142% от ФОТ (235,12 руб.) СП (190,45 руб.): 81%=95% от ФОТ (235,12 руб.)	0,408	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	1802,85	91,82	1704,05 143,30	6,98	27,82	11,35
5	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	51,4	103		103	5294,2			5294,2		
6	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (2,77 руб.): 142% от ФОТ (1,95 руб.) СП (1,58 руб.): 81%=95% от ФОТ (1,95 руб.)	0,204	1581,73	49,5 9,58	1532,23	322,67		10,1 1,95	312,57		
7	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,21	1487,6		1487,6	-312,4			-312,4		
8	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,21	1690		1690	354,9			354,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (107,21 руб.): 104% от ФОТ (103,09 руб.) СП (61,85 руб.): 60% от ФОТ (103,09 руб.)	0,146224	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	7376,5	42,8	539,55 60,29	6794,15	29,99	13 4,39
10	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-14,8	459,91		459,91	-6806,67			-6806,67		
11	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	14,8	571,6		571,6	8459,68			8459,68		
12	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1,66 руб.): 142% от ФОТ (1,17 руб.) СП (0,95 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1,17 руб.)	0,122	1581,73	49,5 9,58	1532,23	192,97		6,04 1,17	186,93		
13	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,126	1487,6		1487,6	-187,44			-187,44		
14	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,126	1690		1690	212,94			212,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (435,63 руб.): 142% от ФОТ (306,78 руб.) СП (248,49 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (306,78 руб.)	0,408	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	19305,79	172,88	1216,97 133,90	17915,94	44,05	17,97
16	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азеродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-39,4	452		452	-17808,8			-17808,8		
17	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азеродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	39,4	480		480	18912			18912		
18	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1,16 руб.): 142% от ФОТ (0,82 руб.) СП (0,66 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (0,82 руб.)	0,816	6486,8 1	3,88	6481,92	5293,23	0,82	3,17	5289,24	0,1	0,08



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-9,87	535,5		535,5	-5285,39			-5285,39		
20	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	9,87	480		480	4737,6			4737,6		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							58037	743	19166	38128		88,03
Накладные расходы							2505		1052			
Сметная прибыль							1430					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1 "автом. перевозки СМР=5,55"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 1							7248		7248			
Итого							7248					
Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55"							40227					
Итого по Поз. 2-20 "Прочие работы СМР=5,8"												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2, 4, 6, 12, 15, 18							35798	700	11335	23763		83,64
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 685,57)									986			
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 685,57)							2393					
Итого с накладными и см. прибылью							1366					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):							39557					83,64
Итого Поз. 3												
							43		43			
									6			
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 6,31)							5					
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 6,31)							2					
Итого с накладными и см. прибылью							50					
Материалы:												
Итого Поз. 5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20							7571			7571		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 9							7377	43	540	6794		4,39
									60			
Накладные расходы 104% ФОТ (от 103,09)							107					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 103,09)							62					
Итого с накладными и см. прибылью							7546					4,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							54724					88,03
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							317400					88,03
Итого							357627					88,03
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							38128					
Машины и механизмы							19166					
ФОТ							1795					
Накладные расходы							2505					
Сметная прибыль							1430					
НДС 18%							64373					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>422000</b>					<b>88,03</b>

Составил  Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены  Федорова Л.М.

Согласовано  Бобышев С.Н.



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>С.С.С.С.</i>	<i>09.01.13</i>	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Заместитель отдела технического надзора			