

УТВЕРЖДАЮ

МБОУО лицей № 6 г. Иваново
 Директор И.И.Солнцева Солнцева О.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Текущий ремонт кровли здания МБОУО лицей № 6 по адресу: г.Иваново, ул.Воронина, д.8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9,972	
2	Разборка ограждений	100 м парапетных решеток	1,86	
3	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	9,972	
4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,86	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев	100 м	0,2818	
6	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,86	
7	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	1,86	
8	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,86	
9	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя	100 м2 утепляемого покрытия	1,86	
10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,86	
11	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	9,972	
12	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2	-1097	
13	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	1097	
14	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	9,972	
15	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-299,2	
16	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1276	

17	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (Цена=260/1,18/5,28)	м2	1276	
18	Планка конька плоского 150*150*2000 (Цена=230/1,18/5,28)	шт	49	
19	Планка конька плоского 100*69*2000 (Цена=127/1,18/5,28)	шт	102	
20	Планка ендовы верхняя 76*76*2000 (Цена=190/1,18/5,28)	шт	16	
21	Планка ендовы нижняя 298*298*2000 (Цена=361/1,18/5,28)	шт	16	
22	Планка торцевая 95*120*2000 (Цена=156/1,18/5,28)	шт	9	
23	Робибант Псул 20\80*5(Цена=45/1,18/5,28)	мп	200	
24	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,86	
25	Конструктивные элементы	т	-0,558	
26	Смена: колен водосточных труб с	100 шт.	0,08	
27	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,44	
28	Смена ухватов для водосточных труб: в	100 шт.	0,81	
29	Смена: воронок водосточных труб с	100 шт.	0,08	
30	Облицовка вентшахт стальным профилированным листом	100 м2	0,45	
31	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) (Цена=234/1,18/5,28)	м2	49,5	
32	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1,2	
33	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	13	
34	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины	кг	269,1	
35	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,14	
36	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза	1 т груза	28,14	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

