

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК
БАДИГИН Е.В.



Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена оконных блоков в подъездах №2, №4
ул.5-Первомайская, д.3

Сметная стоимость - 50,000 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 63,13 чел-ч
Сметная заработная плата - 0,550 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены I квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Копиест во	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Материалы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Материалы	На един.	Всего
			4		5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных без подоконных досок	0,0106	1 639,58	241,95	0	17,38	14,81	2,56	0	172,76	1,83	
	(0)		100 м2	1 397,63	89,78				0,95		7,74	0,08	
2	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных с подоконными досками	0,0773	1 767,24	241,95	0	136,61	117,9	18,7	0	188,54	14,57	
	(0)		100 м2	1 525,29	89,78				6,94		7,74	0,6	

3	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м ² ЗП=1492,36*1,15*1,2; ЭММ=427,09*1,25*1,2; ЗПм=20,42*1,25*1,2; ТЗТ=170,75*1,15*1,2; ТЗТм=1,76*1,25*1,2	0,0106	169 184,26	640,635	166 484,17	1 793,35	21,83	6,79	1 764,73	235,635	2,5
3,1	203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м ²	1,06 м ²			-1 555,55				-1 648,88		
3,2		Фрагмуга ПВХ	1,06 м ²			167,11				177,14		
4	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	0,0773	252 217,73	613,83	249 846,35	19 496,43	135,86	47,45	19 313,12	201,0936	15,54
4,1	203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м ²	7,73 м ²			-2 415,48				-18 671,66		
4,2		Оконный блок ПВХ	7,73			531,71				4 110,12		

[illegible]

8	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,024	5 286,31	2,31	2 279,61	126,87	72,11	0,06	54,71	323,4	7,76
8,1	509-9900	Строительный мусор	0,23232			0			0			0
9	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=130,52*1,15*1,2; ЭММ=10,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=14,39*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	0,024	1 686,3726	16,305	1 489,95	40,47	4,32	0,39	35,76	19,8582	0,48
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м2	180,1176	0				0		0	0
10	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,074	2 516,07	5,99	2 156,85	186,19	26,14	0,44	159,61	41,41	3,06
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,07			
10	509-9900	Строительный мусор	0,016576			0			0		0,08	0,01
			т									
11	ФСЦ1п01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,2428	42,98	42,98	0	53,42	0	53,42	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0

12	ФСШп03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 30 км.	1,2428	19,29	19,29	0	23,97	0	23,97	0	0	0
ИТОГО:						22 322,89	539,96	156,96	21 625,99	9,71	62,29	0,84

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		539,96	1
Машины и механизмы		156,96	1
Материалы		21 625,99	1
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			-15 686,9
Итого			6 636,01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2)			
Накладные расходы		$(132,71+7,89)*1,1*0,9$	0,99
Сметная прибыль		$(132,71+7,89)*0,7*0,85$	0,6
Деревянные конструкции (3, 4, 5)			
Накладные расходы		$(172,71+1,26)*1,18*0,9$	1,06
Сметная прибыль		$(172,71+1,26)*0,63*0,85$	0,54
Штукатурные работы при ремонте (6, 8)			
Накладные расходы		$(185,5+0,44)*0,79$	0,79
Сметная прибыль		$(185,5+0,44)*0,5$	0,5
Малярные работы при ремонте (7)			
Накладные расходы		$(18,58+0,05)*0,8$	0,8
Сметная прибыль		$(18,58+0,05)*0,5$	0,5
Отделочные работы (9)			
Накладные расходы		$(4,32+0)*1,05*0,9$	0,95
Сметная прибыль		$(4,32+0)*0,55*0,85$	0,47
Крыши, кровли при ремонте (10)			
Накладные расходы		$(26,14+0,07)*0,83$	0,83
			21,75

Сметная прибыль			
<Нет вида работ> (11, 12)	(26,14+0,07)*0,65	0,65	17,04
Накладные расходы	(0+0)*0	0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0
Итого Накладные расходы	511,24	1	511,24
Итого Сметная прибыль	299,66	1	299,66
Итого			7 446,91
Индекс СМР	7446,91*5,69	5,69	42 372,88
Итого			42 372,88
НДС	42372,88*0,18	18%	7 627,12
Итого			50 000,00

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

СОГЛАСОВАНО


Начальник
УЖКХ
Бадигин Е.В.



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
Замена оконных блоков в подъездах №2, №4
ул.5-Первомайская, д.3

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1/0,0106	100 м2	0,0106	
2	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 2/0,0773	100 м2	0,0773	
3	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 3/0,0106	100 м2 проемов	0,0106	
4	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 4/0,0773	100 м2 проемов	0,0773	
5	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах 5/0,06	100 п. м	0,06	
6	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 6/0,033	100 м2 отремонтированной поверхности	0,033	
7	ФЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расцветкой старой краски до 35%	100 м2	0,042	

		7/0,042	окрашиваемой поверхности		
8	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 8/0,024	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,024	
9	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 9/0,024	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	
10	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листового стали (поояков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 10/0,074	100 м	0,074	
11	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 11/1,2428	1 т груза	1,2428	
12	ФСЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 30 км. 12/1,2428	1 т груза	1,2428	

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
 «25» 08 2014 г.
 (подпись) 

26.02.14. 