

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт подъезда № 2 с частичной заменой оконных блоков

ул. Велижская, д. 58-А

Сметная стоимость - 80,000 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 144,47 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,267 тыс.руб.

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во шту	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Материалы	обслуживающ. машины
			На ед.											Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,06864	1767,24	241,95	0	121,3	104,7	16,61	0	188,54	12,94		
	(0)		100 м2	1525,29	89,78				6,16		7,74	0,53		
2	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,06864	252217,7342	613,83	249846,35	17312,23	120,64	42,13	17149,45	201,0936	13,8		

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемо в	1757,5542	11,49				0,79	0,99	0,07	
2.1	203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	6,864 м2			-2415,48				-16579,85		
2.2		Оконный блок ПВХ 1,38х1,4	6,864 м2			697,34				4786,54		
3	ФЕР10-01-035-0 2 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах ЗП=181,35*1,15*1,2; ЭММ=18,13*1,25*1,2; ЗПм=0,58*1,25*1,2; ТЗТ=21,26*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2	0,06  100 п. м	3512,558  250,263	27,195  0,87	3235,1	210,75	15,02  0,05	1,63  0,05	194,11	29,3388  0,075	1,76  0
3.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	6 м			56,66				339,96		
4	ФЕРр61-7-01  (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,052  100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	5751,92  3436,05	36,26  13,46	2279,61	299,1	178,67  0,7	1,89  0,7	118,54	383,06  1,16	19,92  0,06
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,4212 т			0				0		
5	ФЕР15-04-025-0 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,052	1640,8008	14,85	987,48	85,32	33,2  0,77		51,35	70,3938	3,66

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=462,66*1,15*1,2; ЭММ=9,9*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=51,01*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	638,4708	0,18				0,01		0,015	0
6	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов	0,0394	5286,31	2,31	2279,61	208,28	118,37	0,09	89,82	323,4	12,74
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3004,39	0				0		0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,38139 2 т		0					0		
7	ФЕР15-04-012-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=130,52*1,15*1,2; ЭММ=10,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=14,39*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	0,0394	1686,3726	16,305	1489,95	66,44	7,1	0,64	58,7	19,8582	0,78
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	180,1176	0				0		0	0
8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (пожков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,052	2516,07	5,99	2156,85	130,84	18,37	0,31	112,16	41,41	2,15
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,05		0,08	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,01164 8 т			0				0		
9	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,1897	641	45,01	0	121,6	113,06	8,54	0	69,87	13,25



	(0)		100 м2 покрыт ия	595,99	16,7					3,17		1,44	0,27
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,98644 т			0					0		
10	ФЕР57-3-02	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	0,304	111,38	0	0	33,86	33,86	0	0	14,28	4,34	
	(0)		100 м плитус а	111,38	0				0		0	0	
10. 1	509-9900	Строительный мусор	0,18848 т			0				0			
11	ФЕР11-01-027-0 2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полюв многоцветных	0,1897	9449,5944	193,05	7811,85	1792,59	274,06	36,62	1481,91	165,2964	31,36	
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=128,7*1,25*1,2; ЗПм=30,3*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,66*1,25*1,2	100 м2 покрыт ия	1444,6944	45,45				8,62		3,99	0,76	
12	ФЕР11-01-039-0 2	Устройство плитусов цементных	0,304	239,304	5,235	96	72,75	41,97	1,59	29,18	14,352	4,36	
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=100,05*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=10,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плитус а	138,069	0				0		0	0	
13	ФЕР62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отрад без рельефа за 2 раза	0,235	1030,83	0,87	332,45	242,25	163,91	0,2	78,13	80,73	18,97	
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	697,51	0				0		0	0	

14	ФЕРр62-18-03	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,0674	807,21	8,36	443,13	54,41	23,98	0,56	29,87	40,7	2,74
	(0)		100 м2 окраски ваемой поверхн ости	355,72	1,16				0,08		0,1	0,01
15	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	3,1819	42,98	42,98	0	136,76	0	136,76	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0
16	ФСЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвала ми грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 30 км.	3,1819	19,29	19,29	0	61,38	0	61,38	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0
ИТОГО:				20949,86	1246,91	309,72	19393,22	19,63		142,77		1,7

# Наименование и значение множителей

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Деревянные конструкции (2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Штукатурные работы при ремонте (4, 6)

Накладные расходы

Сметная прибыль			
Отделочные работы (5, 7)	$(297,04+0,7)*0,5$	0,5	148,87
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(40,3+0,01)*1,05*0,9$	0,95	38,29
Крыши, кровли при ремонте (8)	$(40,3+0,01)*0,55*0,85$	0,47	18,95
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(18,37+0,05)*0,83$	0,83	15,29
Полы при ремонте (9, 10)	$(18,37+0,05)*0,65$	0,65	11,97
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(146,92+3,17)*0,8$	0,8	120,07
Полы (11, 12)	$(146,92+3,17)*0,68$	0,68	102,06
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(316,03+8,62)*1,23*0,9$	1,11	360,36
Малые работы при ремонте (13, 14)	$(316,03+8,62)*0,75*0,85$	0,64	207,78
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(187,89+0,08)*0,8$	0,8	150,38
<Нет вида работ> (15, 16)	$(187,89+0,08)*0,5$	0,5	93,99
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(0+0)*0$	0	0
Итого Накладные расходы	$(0+0)*0$	0	0
Итого Сметная прибыль	1174,04	1	1174,04
Итого	723,85	1	723,85
Индекс СМР	11394,39*5,95	5,95	11394,39
Итого			67796,61
НДС	67796,61*0,18	18%	67796,61
Итого			12203,39
			80000,00

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

УЖКХ

Е.В.

Март



## ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт подъезда № 2 с частичной заменой оконных блоков

ул. Велижская, д. 58-А

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0686	4
2	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0686	4
3	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	100 п. м	0,06	
4	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2 отремонтированной поверхности	0,052	
5	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,052	
6	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0394	
7	ФЕР15-04-012-0	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловый	100 м2	0,0394	

1	7/0,0394	окрашива емой поверхнос ти		
8	ФЕРр58-20-01 8/0,052	100 м	0,052	
9	ФЕРр57-2-03 Разборка покрытий полов из керамических плиток 9/0,1897	100 м2 покрытия	0,1897	
10	ФЕРр57-3-02 Разборка плитусов цементных и из керамической плитки 10/0,304	100 м плитуса	0,304	
11	ФЕР11-01-027-0 2 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных 11/0,1897	100 м2 покрытия	0,1897	
12	ФЕР11-01-039-0 2 Устройство плитусов цементных 12/0,304	100 м плитуса	0,304	
13	ФЕРр62-35-02 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 13/0,235	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,235	
14	ФЕРр62-18-03 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей 14/0,0674	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0674	
15	ФСЦпт01-01-01 -041 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 15/3,1819	1 т груза	3,1819	
16	ФСЦпт03-21-01 -030 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км. 16/3,1819	1 т груза	3,1819	



12.03.14