



УТВЕРЖДАЮ:

2014 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МБОУ общеобразовательная гимназия №23 по адресу :г.Иваново ,ул.Шошина,д.15-6

(наименование стройки)

на Текущий ремонт санузлов , душевых,раздевалок спортивного зала " ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Помещение 32			
1	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
2	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (прим.демонтаж коробов с сохранением материала)	100 м труб	0,04
3	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02
4	Смена выключателей	100 шт.	0,01
5	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,115
6	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,098
7	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,098
8	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,098
9	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,098
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,115
11	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,038
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (прим. пола)	100 м2 покрытия	0,098
13	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (прим.трещин в гипсобетонных перегородках)	10 м трещин	0,1
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,359
15	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,098
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,098
17	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0336
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0504
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,087
20	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении(АПС материал б/у)	1 шт.	2
21	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (АПС материал б/у)	100 м	0,04
22	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02
Помещение 33			

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
23	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	3
24	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (прим.демонтаж коробов с сохранением материала)	100 м труб	0,07
25	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03
26	Смена выключателей	100 шт.	0,03
27	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,142
28	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,117
29	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,117
30	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,117
31	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,117
32	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,142
33	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,044
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (прим. пола)	100 м2 покрытия	0,117
35	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (прим.трещин в гипсобетонных перегородках)	10 м трещин	0,15
36	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,436
37	Окрашивание водозмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,117
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,117
39	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0294
40	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0294
41	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
42	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(АПС материал б/у)	1 шт.	3
43	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (АПС материал б/у)	100 м	0,07
44	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,03
Помещение 25			
45	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	3
46	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (прим.демонтаж коробов с сохранением материала)	100 м труб	0,09
47	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03
48	Смена выключателей	100 шт.	0,03
49	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,218
50	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,162
51	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,162
52	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,162
53	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,162
54	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,218
55	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,063

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
56	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (прим. пола)	100 м2 покрытия	0,162
57	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (прим. трещин в гипсобетонных перегородках)	10 м трещин	0,15
58	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,656
59	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,162
60	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,162
61	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0294
62	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0294
63	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
64	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиозиготопный, световой в нормальном исполнении (АПС материал б/у)	1 шт.	3
65	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (АПС материал б/у)	100 м	0,09
66	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,03
Помещение 26			
67	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
68	Демонтаж моск(прим. душевых поддонов)	100 приборов	0,02
69	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,02
70	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,07
71	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,036
72	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,015
73	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,036
74	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,145
75	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061
76	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036
77	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,145
78	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,036
79	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,036
80	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,07
81	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,015
82	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,2
83	Установка смесителей	10 шт.	0,2
84	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,01
Помещение 27,28			
85	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
86	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,01
87	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
88	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01
89	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,04
90	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,029
91	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,01
92	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,035
93	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,029
94	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,162
95	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078
96	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
97	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,162
98	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,029
99	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,029
100	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,04
101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,01
102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,035
103	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1
104	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1
105	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,01
Помещение 47			
106	Демонтаж на время ремонта. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
107	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (прим. демонтаж коробов с сохранением материала)	100 м труб	0,04
108	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02
109	Смена выключателей	100 шт.	0,01
110	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,118
111	Разборка покрытий полов из линолеума и релана	100 м2 покрытия	0,092
112	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,092
113	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,092
114	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (прим. трещин в гипсобетонных перегородках)	10 м трещин	0,1
115	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,352
116	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092
117	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,092
118	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0336

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
119	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0504
120	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,087
121	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (прим. пола)	100 м2 покрытия	0,092
122	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,092
123	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	--
124	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,038
125	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(АПС материал б/у)	1 шт.	2
126	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (АПС материал б/у)	100 м	0,04
127	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,02
Помещение 45			
128	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	3
129	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (прим.демонтаж коробов с сохранением материала)	100 м труб	0,07
130	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03
131	Смена выключателей	100 шт.	0,03
132	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,143
133	Разборка покрытий полов из линолеума и релана	100 м2 покрытия	0,117
134	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,117
135	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,117
136	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (прим.трещин в гипсобетонных перегородках)	10 м трещин	0,15
137	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,439
138	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,117
139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,117
140	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0336
141	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0336
142	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
143	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (прим. пола)	100 м2 покрытия	0,117
144	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,117
145	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,142
146	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,044
147	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(АПС материал б/у)	1 шт.	3
148	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (АПС материал б/у)	100 м	0,07
149	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,03
Помещение 38			

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
150	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	3
151	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (прим.демонтаж коробов с сохранением материала)	100 м труб	0,09
152	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03
153	Смена выключателей	100 шт.	0,03
154	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,213
155	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,157
156	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,157
157	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,157
158	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (прим.трещин в гипсобетонных перегородках)	10 м трещин	0,15
159	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,642
160	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,157
161	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,157
162	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0336
163	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0336
164	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
165	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (прим. пола)	100 м2 покрытия	0,157
166	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,157
167	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,213
168	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,062
169	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(АПС материал б/у)	1 шт.	3
170	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (АПС материал б/у)	100 м	0,09
171	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,03
Помещение 39			
172	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
173	Демонтаж моек(прим. душевых поддонов)	100 приборов	0,02
174	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,02
175	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,07
176	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,036
177	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,015
178	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,036
179	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,145
180	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061
181	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036
182	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,145

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
183	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,036
184	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,036
185	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,07
186	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,015
187	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,2
188	Установка смесителей	10 шт.	0,2
189	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,01
Помещение 40,41			
190	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
191	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,01
192	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,01
193	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01
194	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,04
195	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,029
196	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,01
197	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,035
198	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,029
199	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,162
200	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078
201	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029
202	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,162
203	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,029
204	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,029
205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,04
206	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,01
207	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,035
208	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1
209	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1
210	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,01

