

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаДЛЯ А.Н. Бобров
"ДОКУМЕНТ" 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт пешеходного мостка, 1-й Высоковольтный переулок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 50,005 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,988 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 43,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (1 т конструкций) (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (509 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (453 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,6085	421,82 158,52	263,3 17,97		257	96	160 11		15,526	13	9,45
2	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,361	42,98 42,98			16	16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,361	11,42	11,42		4					
4	прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	3	16,72	16,72	16,72	50			50		
5	ФЕР05-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м (1 т свай) 718,98 = 7 576,23 - 1,01 x 6 789,36 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (247 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (143 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,1314	875,87 171,71	672,48 100,8	31,69	115	23	88 13	4	18,055	2,37
6	ФССЦ-103-0170 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	9	105,89		105,89	953			953		
7	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (часть блу) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (1500 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (1333 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,639	1298,39 413,09	796,8 79,89	88,5	830	264	509 51	57	44,9995	28,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-103-0158 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	20	53,48		53,48	1070			1070		
9	ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	0,2471	5763		5763	1424			1424		
10	ФССЦ-103-0137 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	30	23,05		23,05	692			692		
11	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (15 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,047	286,04 71,54	11,79 0,13	202,72	13	3	1	10	6,7172	0,32
12	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (10 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,047	333 43,95	7,78 0,13	281,28	16	2		13	4,845	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручнх в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (34 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	0,006	1381,38 1381,38			8				177,1	1,06
14	ФЕР27-12-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (183 руб.): 142% от ФОТ СП (104 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,01	7212,24 1502,12	5570,31 670,45	139,81	72	15	56 7	1	179,2505	1,79
15	прайс	Плита ПБ 18-12-8 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	2	455,87		455,87	912			912		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 1, 7												
Всего с учетом " ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 2 482)												
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 482)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом " ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом " ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"							23		23			
Материалы:												
Итого Поз. 4, 6, 8-10, 15							5101			5101		
Всего с учетом " ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							29994			29994		
Свайные работы:												
Итого Поз. 5							115	23	88 13	4		2,37
Всего с учетом " ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							676	135	517 76	24		2,37
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 211)							247					
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 211)							144					
Итого с накладными и см. прибылью							1067					2,37
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 11-12							29	5	1	23		0,55
Всего с учетом " ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							170	29	6	135		0,55
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 29)							23					
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 29)							17					
Итого с накладными и см. прибылью							210					0,55
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 13							8	8				1,06
Всего с учетом " ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							47	47				1,06
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 47)							34					
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 47)							18					
Итого с накладными и см. прибылью							99					1,06
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 14							72	15	56 7	1		1,79
Всего с учетом " ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							423	88	329 41	6		1,79
Накладные расходы 142% ФОТ (от 129)							183					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 129)							104					
Итого с накладными и см. прибылью							710					1,79
Итого							42377					43,97
НДС 18%							7628					
ВСЕГО по смете							50005					43,97

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Е.В. Блохина

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.В.Т.</i>	20.07.14	
Начальник отдела по объектно-сметной документации	<i>Л.М.</i>	20.07.14	
Начальник отдела технического надзора			

В.В.Т.