



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Благоустройство Фигурного переулка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 200,020 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 8,755 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 156,38 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (563,1 руб.), 142% от ФОТ СП (321,21 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1838	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	521,41	26,65	492,52 40,79	2,24	18,078
											13
											3,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги	20,218	55,26		55,26	1117,25			1117,25		
3	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги: НР (4494,34 руб.); 142% от ФОТ СП (2563,67 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,8	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	5651,01	459,52	616,25 78,75	4575,24	30,176	54,32
4	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги: НР (-196,06 руб.); 142% от ФОТ СП (-111,84 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	-3,6	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-846,76	-18,94	-40,5 -4,54	-787,32	0,621	-2,24
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги: НР (6,67 руб.); 142% от ФОТ СП (3,81 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,09	1581,11	48,88 8,94	1532,23	142,3		4,4 0,80	137,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ-101-1551 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-0,0927	1487,6		1487,6	-137,9			-137,9		
7	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,0927	1690		1690	156,66			156,66		
8	ФЕРр68-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (128,85 руб.): 104% от ФОТ СП (74,33 руб.): 60% от ФОТ	0,017	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	858,79	14,02	54,89 7,05	789,88	85,72	1,46
9	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-1,717	455,39		455,39	-781,9			-781,9		
10	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	1,717	571,6		571,6	981,44			981,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (2438,34 руб.): 142% от ФОТ СП (1390,88 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,8	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	6483,6	290,75	129,78 1,28	6063,07	17,388	31,3
12	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-12,85	455,39		455,39	-5851,76			-5851,76		
13	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип Г (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	12,85	571,6		571,6	7345,06			7345,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (744,86 руб.): 142% от ФОТ СП (424,89 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,6	586,3 24,78	10,5	551,02	2110,68	89,21	37,8	1983,67	2,668	9,6
15	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-4,356	455,39		455,39	-1983,68			-1983,68		
16	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги	4,356	571,6		571,6	2489,89			2489,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (4205,03 руб.): 142% от ФОТ СП (2398,64 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,67	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	3034,96	495,93	66,7 7,69	2472,33	87,492	58,62
18	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	67	63,12		63,12	4229,04			4229,04		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1-5, 9-17												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
. Накладные расходы 142% ФОТ												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 6-7, 18												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Накладные расходы 104% ФОТ												
Сметная прибыль 60% ФОТ												
Итого с накладными и см. прибылью												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							169508					156,38
НДС 18%							30512					
ВСЕГО по смете							200020					156,38

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>СВ</i>	18.06.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>ЗМ</i>	18.06.14	
Начальник отдела технического надзора			