



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт дорог

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 139111,671 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 272,940 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 16415,43 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы		Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	ФЕР68-12-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) (ОП п. 1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (392 руб.): 104% от ФОТ СП (226 руб.): 60% от ФОТ	1,5	4788,95 67,39	4721,56 184,24			7183	101	7082 276		8,64	12,96
2	ФССЦп03-21-01- 010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	148,5	11,42	11,42			1696		1696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (23025 руб.): 142% от ФОТ СП (13134 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1380	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	2104541	6458	2097738 9757	345	0,492	678,96
4	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24591,6	11,42	11,42		280836		280836			
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (630 руб.): 142% от ФОТ СП (360 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	41,4	1590,88	58,65 10,73	1532,23	65862		2428 444	63434		
6	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-42,642	1487,6		1487,6	-63434			-63434		
7	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	42,642	1690		1690	72065			72065		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (ОП п. 1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (45876 руб.): 104% от ФОТ СП (26467 руб.): 60% от ФОТ	52,14	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	2671814	18314	230870 25798	2422630	35,988	1876,41
9	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-5266,14	459,91		459,91	-2421950			-2421950		
10	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аздромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т)	5266,14	571,6		571,6	3010126			3010126		
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (210 руб.): 142% от ФОТ СП (120 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	13,8	1590,88	58,65 10,73	1532,23	21954		809 148	21145		
12	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-14,214	1487,6		1487,6	-21145			-21145		
13	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т)	14,214	1690		1690	24022			24022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (нижний слой) (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58896 руб.): 142% от ФОТ СП (33596 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	46	45921,1 508,46	3570,38 393,2	41842,26	2112370	23389	164237 18087	1924744	52,854	2431,28
15	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-06 (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (156 руб.): 142% от ФОТ СП (89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	92	5248,25 1,2	4,38	5242,67	482839	110	403	482326	0,1242	11,43
16	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (630 руб.): 142% от ФОТ СП (360 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	41,4	1590,88	58,65 10,73	1532,23	65862		2428 444	63434		
17	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-42,642	1487,6		1487,6	-63434			-63434		
18	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	42,642	1690		1690	72065			72065		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (верхний слой) (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (176808 руб.): 142% от ФОТ СП (100856 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	138	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79	8136284	70167	493948 54346	7572169	52,854	7293,85
20	ФССЦ-410-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т)	-14076	535,5		535,5	-7537698			-7537698		
21	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т)	14076	519		519	7305444			7305444		
22	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (470 руб.): 142% от ФОТ СП (268 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	276	5793,72 1,2	4,38	5788,14	1599067	331	1209	1597527	0,1242	34,28
23	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т)	-3532,8	452		452	-1596826			-1596826		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т)	3532,8	519		519	1833523			1833523		
25	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1119 руб.): 142% от ФОТ СП (638 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	67	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	102178	314	101847 474	17	0,492	32,96
26	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	928,62	11,42	11,42		10605		10605			
27	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (45 руб.): 142% от ФОТ СП (26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3	1590,88	58,65 10,73	1532,23	4773		176 32	4597		
28	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т)	-3,09	1487,6		1487,6	-4597			-4597		
29	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т)	3,09	1690		1690	5222			5222		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (ОП п. 1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (3158 руб.): 104% от ФОТ СП (1822 руб.): 60% от ФОТ	3,59	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	183963	1261	15896 1776	166806	35,988	129,2
31	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-362,59	459,91		459,91	-166759			-166759		
32	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т)	362,59	571,6		571,6	207256			207256		
33	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (45 руб.): 142% от ФОТ СП (26 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3	1590,88	58,65 10,73	1532,23	4773		176 32	4597		
34	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-3,09	1487,6		1487,6	-4597			-4597		
35	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т)	3,09	1690		1690	5222			5222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12813 руб.): 142% от ФОТ СП (7309 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	10	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63	479994	5085	35793 3938	439116	52,854	528,54
37	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т)	-966	452		452	-436632			-436632		
38	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т)	966	480		480	463680			463680		
39	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	20	5477,42 1,2	4,65	5471,57	109548	24	93	109431	0,1242	2,48
40	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т)	-242	452		452	-109384			-109384		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	242	480		480	116160			116160		
42	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена люков (б/у) и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) 294,73 = 864,25 - 1 x 569,52 НР (4173 руб.): 108% от ФОТ СП (2628 руб.): 68% от ФОТ	100	294,73 38,64	8,72	247,37	29473	3864	872	24737	4,53	453
43	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) НР (2087 руб.): 108% от ФОТ СП (1314 руб.): 68% от ФОТ	50	864,25 38,64	8,72	816,89	43213	1932	436	40845	4,53	226,5
44	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) НР (3559 руб.): 104% от ФОТ СП (2053 руб.): 60% от ФОТ	5	1478,92 589,77	889,15 94,56		7395	2949	4446 473		68,26	341,3
45	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	54	42,98 42,98			2321	2321				
46	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	54	11,42	11,42		617		617			
47	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28819 руб.): 142% от ФОТ СП (16439 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	22,5	4697,73 888,22	119,46 13,77	3690,05	105699	19985	2688 310	83026	104,9904	2362,28

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	прайс	Камни бортовые БР 100.30.15. (м)	2250	74,77		74,77	168233			168233		13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
							19491422	156605	3457329 116335	15877488		16415,43
Накладные расходы							362949					
Сметная прибыль							207749					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1, 3, 5-25, 27-44, 47-48 "прочие объекты СМР=5,88"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 8, 30, 44							2870355	22625	258294 28323	2589436		2359,87
Накладные расходы 104% ФОТ (от 50 948)							52986					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50 948)							30569					
Итого с накладными и см. прибылью							2953910					2359,87
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 3, 5, 11, 14-16, 19, 22, 25, 27, 33, 36, 39, 47							15395744	125863	2903973 88012	12365908		13376,06
Накладные расходы 142% ФОТ (от 213 875)							303703					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 213 875)							173239					
Итого с накладными и см. прибылью							15872686					13376,06
Материалы:												
Итого Поз. 6-7, 9-10, 12-13, 17-18, 20-21, 23-24, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40-41, 48							856562			856562		
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 42-43							72686	5796	1308	65582		679,5
Накладные расходы 108% ФОТ (от 5 796)							6260					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 5 796)							3941					
Итого с накладными и см. прибылью							82887					679,5
Итого							19766045					16415,43
Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,88"							116224345					16415,43
Итого по Поз. 2, 4, 26, 45-46 "автом. перевозки СМР=5,63"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2, 4, 26, 46							293754		293754			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 45							2321	2321				
Итого							296075					
Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,63"							1666902					
Итого							117891247					16415,43
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							15877488					
Машины и механизмы							3457329					
ФОТ							272940					
Накладные расходы							362949					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
							207749					
							21220424					
							139111671					16415,43

Составил  С.В. Херувимова

Объемы предоставлены  Л.М. Федорова

Согласовано  С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	09.07.14
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	09.08.14
Начальник отдела технического надзора		

[Signature]