



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Текущий ремонт дорог (содержание дорожных ограждений)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 700,619 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 161,524 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3395,58 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием				
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего				
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРр62-35-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты: ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Малые работы (ремонтно-строительные): НР (129219 руб.): 80% от ФОТ СП (80762 руб.): 50% от ФОТ	66,58	770,04 412,59	0,87	356,58	51269	27470	58	23741	51	3395,58				
2	ФССЦ-113-0246 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Эмаль ПФ-115 серая (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты: ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-0,932	14312,87		14312,87	-13340			-13340						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-113-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-0,666	15620		15620	-10403			-10403		
4	ФССЦ-113-0607 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,932	40493,11		40493,11	37740			37740		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Малярные работы (ремонтно-строительные)												
Материалы												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
				65266	27470	58	37738			3395,58		
				383764	161524	341	221899			3395,58		
				129219								
				80762								
				511443								3395,58
				82302								
				593745								3395,58
				106874								
				700619								3395,58

Составил  Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены  Аботуров И.Ю.

Согласовано  Бобышев С.Н.