



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

### Содержание, ремонт и установка ТСОДД (нанесение горизонтальной дорожной разметки) (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2999,870 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 144,899 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1035,43 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со светоотражающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (100 м2 линии горизонтальной разметки) (Прил.27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (55935 руб.); 142% от ФОТ СП (31907 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	100,11	1868,05 23,51	302,05 43,4	1542,49	187010	2354	30238 4345	154418	2,44	244,27
2	101-5889	Краска разметочная дорожная МАГИСТРАЛЬ, белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-7,796	19696,1		19696,1	-153551			-153551		
3	Мониторинг	Краска разметочная дорожная белая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	7796	11,77		11,77	91759			91759		
4	ВрсНиРС_доп.1-06-033-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1. 14. 1, длина полосы 4 м (100 м разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014е ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Содержание дорог: НР (114949 руб.); 110% от ФОТ СП (52250 руб.); 50% от ФОТ	15,86	54578,06 1659,87	2838,19 670,9	50080	865608	26326	45014 10640	794268	49,44	784,12
5	101-9224	Термопластик (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014е ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-16490	47		47	-775030			-775030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014г ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-0,6344	30000		30000	-19032			-19032		
7	ФССЦ-101-2775 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,6344	437,82		437,82	278			278		
8	ФССЦ-101-3083 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Термопластик для разметки дорог без светоотражающих шариков (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	16,49	11562,68		11562,68	190669			190669		
9	ВрсНиРС_доп.1-06-025-01 Прим.	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м (разметка 1.17) (1 км разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014г ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Содержание дорог: НР (952 руб.); 110% от ФОТ СП (433 руб.); 50% от ФОТ	3	44740,54 70,36	65,08 31,58	44605,1	134222	211	195 95	133816	2,01	6,03
10	101-9224	Термопластик (КТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014г ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-2790	47		47	-131130			-131130		
11	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014г ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-0,075	30000		30000	-2250			-2250		
12	ФССЦ-101-2775 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,075	437,82		437,82	33			33		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-101-3083 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	3 Термопластик для разметки дорог без светоотражающих шариков (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	2,79	11562,68	11562,68	11562,68	32260			32260		
14	ВрсНиРС_доп.1-06-025-01 Прим.	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машинной на покрытие с поверхностной обработкой: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м (разметка 1.12) (1 км разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014е ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Содержание дорог: НР (158 руб.); 110% от ФОТ СП (72 руб.); 50% от ФОТ	0,5	44740,54 70,36	65,08 31,58	44605,1	22370	35	33 16	22302	2,01	1,01
15	101-9224	Термопластик (кТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014е ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-465	47		47	-21855			-21855		
16	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014е ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-0,0125	30000		30000	-375			-375		
17	ФССЦ-101-2775 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,0125	437,82		437,82	5			5		
18	ФССЦ-101-3083 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Термопластик для разметки дорог без светоотражающих шариков (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,465	11562,68		11562,68	5377			5377		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						426368	28926		75480 15096	321962		1035,43
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						2285608	88958		305694 55941	1890956		1035,43
Накладные расходы												
Сметная прибыль						171994						
Итого по смете:						84661						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 39 391)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 39 391)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 7-8, 12-13, 17-18												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 4, 9, 14												
Всего с учетом "ВрсНирС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269"												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 105 508)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 105 508)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы для строительных работ:												
Итого Поз. 5-6, 10-11, 15-16												
Всего с учетом "ВрсНирС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Аботуров И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ИВАНОВА

**ПРОВЕРЕНО**

Подпись: *[Signature]*

11.08.2014