

Исполнитель УЖХ

УТВЕРЖДАЮ

Бадигин Е.В.

Наименование стройки - установка индивидуальных приборов учета природного газа в помещениях муниципального жилого фонда
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

колонки

Основание
Чертежи №

на установку индивидуального прибора учета природного газа в помещениях муниципального жилого фонда на установку оборудования в виде газовой плиты, котла и

Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость - 19,31 чел-ч

Составлена в ценах 4 квартала 2013 г.

Сметная заработная плата - 0,192 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего		Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин В т.ч. зарплат	Материалы	На ед.ин. машин	Всего	
				Основной зарплат	В т.ч. зарплат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР19-01-016-01	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	1	172,1582	140,895	7,61	172,16	23,65	140,9	7,61	2,6082	2,6082	
	(0) МДС35.п.4.7;	ЗП=17,14*1,15*1,2;	1	23,6532	13,89				13,89		1,38	1,38	
	МДС35.пр.1.т.1.	ЗММ=93,93*1,25*1,2;	обрезка										
	2	ЗПМ=9,26*1,25*1,2;											
		ТЗТ=1,89*1,15*1,2;											
		ТЗТМ=0,92*1,25*1,2											
2	ФЕР65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,05	328,71	7,09	33,6	16,44	14,4	0,35	1,68	34,66	1,733	
	(0)		100 м	288,02	1,16				0,06		0,1	0,005	
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,011 т			0				0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	0,12	3256,883	87,18	2759,36	390,83	49,24	10,46	331,12	42,6558	5,1187
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=297,35*1,15*1,2; ЭММ=58,12*1,25*1,2; ЗПМ=2,03*1,25*1,2; ТЗТ=30,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2	100 м трубопр овода	410,343	3,045				0,37		0,225	0,027
4		Кран ду 25 мм	4 шт			53,45	213,8			213,8		
5		Крепления	12 шт			4,42	53,04			53,04		
6	ФЕРм11-02-001-01 (0)	Установка фильтра ду25 ЗП=10,22*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 1 шт.	13,574 12,264	0 0	1,31 	13,57 	12,26 	0 0	1,31 	1,236 0	1,236 0
7		Резьба 25 мм	1 шт			2,29	2,29			2,29		
8		Фильтр ду25	1 шт			48,38	48,38			48,38		
9	ФЕРм11-02-022-02 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Счетчик, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм ЗП=9*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 1 шт.	16,29 10,8	0 0	5,49 	16,29 	10,8 	0 0	5,49 	1,236 0	1,236 0
10		Счетчик "Гранд-4"	1 шт			384,56	384,56			384,56		
11		Адаптер к счетчику	2 шт			19,94	39,88			39,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12		Бочонок ду 25 мм	1 шт			2,92	2,92			2,92		
13		Калач из трубы ду32	1 шт			9,03	9,03			9,03		
14		Металлоручкав сильфонного типа 1,5 м	3 шт			32,76	98,28			98,28		
15	ФЕРм39-02-001-01	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм	2	1,088	0	0,02	2,18	2,14	0	0,04	0,096	0,192
	(0) МДС35. пр.1.т.2. 1	ЗП=0,89*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=0,08*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 стык	1,068	0				0		0	0
16	ФЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	0,12	606,8916	0	64,11	72,83	65,13	0	7,69	48,162	5,77944
	(0) МДС35. п.4.7; МДС35. пр.1.т.1. 2	ЗП=393,32*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=34,9*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м газопров ода	542,7816	0				0		0	0

ИТОГО:

684,3 177,62 151,71 354,94 17,90334 1,412

Наименование и значение множителей

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого

Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 3, 16)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

(138,02+14,26)*1,28*0,9 1,15 175,12
(138,02+14,26)*0,83*0,85 0,71 108,12
(14,4+0,06)*0,74 0,74 10,7
(14,4+0,06)*0,5 0,5 7,23

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Монтаж оборудования (6, 9, 15)			
Накладные расходы		(25,2+0)*0,8	0,8
Сметная прибыль		(25,2+0)*0,6	0,6
Итого Накладные расходы		205,98	1
Итого Сметная прибыль		130,47	1
Итого			
Разработка эскиза на выполнение монтажных работ (доп. к прейскуранту)			
Отклонение фасадного участка газопровода (п.п.5.3.58)			
Врезка в действующий внутридомовой газопровод (п.п.2.1.6)			
Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного дома (п.п.3.52 с К-том 0,6 повторный пуск примеч.п.п.3.34)			
Итого			
НДС			
Итого		15365,46*0,18	0,18
СОСТАВИЛ			
			18131,24



Ведомость объемов работ
на установку индивидуального прибора учета природного газа в помещении муниципального жилого фонда на установленное оборудование в виде газовой плиты, котла и колонки

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	3
1 1/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1 1 100 м трубопровода 0,05
2 2/0,05	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода 0,12
3 3/0,12	Установка фильтра ду25	1 шт.
4 6/1	Счетчик, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм	1 шт.
5 9/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм	1 стык 2
6 15/2	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода 0,12
7 16/0,12	Разработка эскиза на выполнение монтажных работ (лоп. к прейскуранту)	1 эскиз
8	Отключение фасадного участка газопровода	1 отключение
9	Врезка в действующий внутридомовой газопровод	1 врезка
10	Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного дома	1 пуск газа



Начальник УЖКХ
Бадигин Е.В.

[Handwritten signature]



11.02.14