

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201 г.

Начальник УЖКХ Администрации г.Иванова
Е.В. Бадагин

2013 г.



Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу :ул.Лежневская д.132 кв.74

Основание

Сметная стоимость - 408,788 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость 736,55 чел.-ч

Сметная заработная плата - 6,838 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 3 квартала 2013 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количес тво | | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-------|
| | | | ед. изм. | Всего | Экспл. машин | Материал ы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материал ы | обслуживающ. машины | | | |
| | | | | | | | | | | | Основно й зарплаты | В т.ч. зарплаты | На едlin. | Всего |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | | | |

Окна

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------|---------|--------|---|--------|-------|-------|---|--------|----------|
| 1 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заплотнений проемов оконных с подоконными досками | 0,059 | 1767,24 | 241,95 | 0 | 104,27 | 89,99 | 14,28 | 0 | 188,54 | 11,12386 |
| | (0) | | 100 м2 | 1525,29 | 89,78 | | | | 5,3 | | 7,74 | 0,45666 |
| 2 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заплотнений проемов дверных и воротных | 0,017 | 1082,58 | 241,95 | 0 | 18,4 | 14,29 | 4,11 | 0 | 103,91 | 1,76647 |
| | (0) | | 100 м2 | 840,63 | 89,78 | | | | 1,53 | | 7,74 | 0,13158 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------|---------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|
| 3 | ФЕР10-01-034-0 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 0,059 | 14138,29 72 | 731,925 | 11144,29 | 834,16 | 133,46 | 43,18 | 657,51 | 258,819 | 15,27032 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=1639,19*1,2*1,15; ЭММ=487,95*1,2*1,25; ЗПм=20,42*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25 | 100 м2 проемов | 2262,082 2 | 30,63 | | | | 1,81 | | 2,64 | 0,15576 |
| 4 | прайс-лист | Блок оконный | 5,9 м2 | | | 570 | 3363 | | | 3363 | | |
| 5 | ФЕР10-01-047-0 3 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах | 0,017 | 17310,77 7 | 739,23 | 13917,6 | 294,28 | 45,12 | 12,57 | 236,6 | 303,6552 | 5,16214 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=1923,15*1,2*1,15; ЭММ=492,82*1,2*1,25; ЗПм=19,26*1,2*1,25; ТЗТ=220,04*1,2*1,15; ТЗТм=1,66*1,2*1,25 | 100 м2 проемов | 2653,947 | 28,89 | | | | 0,49 | | 2,49 | 0,04233 |
| 6 | прайс-лист | Балконная дверь | 1,7 м2 | | | 570 | 969 | | | 969 | | |
| 7 | ФЕР10-01-035-0 1 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 0,042 | 4263,13 | 21,495 | 3992,2 | 179,05 | 10,48 | 0,9 | 167,67 | 29,2422 | 1,22817 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 | 100 п. м | 249,435 | 0,69 | | | | 0,03 | | 0,06 | 0,00252 |
| 8 | прайс-лист | подоконник (ширина 500 мм) | 2,52 | | | 67,22 | 169,39 | | | 169,39 | | |
| 9 | прайс-лист | заглушка | 6 шт | | | 1,34 | 8,04 | | | 8,04 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------|
| 10 | ФЕР15-01-050-0 4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 0,062 | 2709,087 2 | 69,495 | 530,69 | 167,96 | 130,75 | 4,31 | 32,9 | 229,7286 | 14,24317 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 | 100 м2 облицов ки | 2108,902 2 | 1,395 | | | | 0,09 | | 0,12 | 0,00744 |
| 11 | прыйс лист | панель ПВХ размер 3.0 х 0.27 | 6,2 м2 | | | 31 | 192,2 | | | 192,2 | | |
| 12 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0,05 | 2516,07 | 5,99 | 2156,85 | 125,8 | 17,66 | 0,3 | 107,84 | 41,41 | 2,0705 |
| | (0) | | 100 м | 353,23 | 0,93 | | | | 0,05 | | 0,08 | 0,004 |
| 12. 1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0112 т | | | 0 | | | | 0 | | |
| 13 | ФЕР10-01-036-0 1 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | Установка уголков ПВХ на клее ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 0,22 100 п. м | 413,867 78,867 | 0 0 | 335 | 91,05 | 17,35 | 0 0 | 73,7 | 9,246 0 | 2,03412 0 |

Двери

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--------|---------------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|----------|----------|
| 14 | ФЕР46-04-012-0 3 (0) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,094 | 1082,58 | 241,95 | 0 | 101,76 | 79,02 | 22,74 | 0 | 103,91 | 9,76754 |
| | | | 100 м2 | 840,63 | 89,78 | | | | 8,44 | | 7,74 | 0,72756 |
| 15 | ФЕР10-01-039-0 1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,076 | 5389,985 2 | 1875,435 | 2193,49 | 409,64 | 100,4 | 142,53 | 166,71 | 143,9064 | 10,93689 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=588,43*1,2*1,15; ЭММ=232,69*1,2*1,25; ЗПм=15,01*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=1,28*1,2*1,25 | 100 кВт радиаторы и конвекторы | 812,0334 | 22,515 | | | | 0,81 | | 1,92 | 0,06912 |
| 25 | прайс-лист | Радиатор RIFAR B500M или эквивалент | 20 шт | | | 64,09 | 1281,8 | | | 1281,8 | | |
| 26 | ФЕРр65-2-02 (0) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 0,12 100 м трубопровода с фасонными частями | 731,64 721,64 | 10 3,71 | 0 | 87,8 | 86,6 | 1,2 | 0 | 85,3 | 10,236 |
| 26. 1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,1608 т | | | 0 | | | | 0 | | |
| 27 | ФЕРр65-14-01 (0) | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резье диаметром до 32 мм | 0,48 100 м трубопровода | 322,43 322,43 | 0 0 | 0 | 154,77 | 154,77 | 0 | 0 | 37,8 | 18,144 |
| 28 | ФЕР16-04-002-0 1 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25 | 0,45 100 м трубопровода | 4700,526 6 2604,308 4 | 2043,285 271,755 | 52,9332 | 2115,24 | 1171,94 | 919,48 122,29 | 23,82 | 262,5312 20,13 | 118,13904 9,0585 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 38 | прайс-лист | Смеситель Смарт-Классик R-из, хром 080007А или эквивалент | 1 шт. | | | 222 | 222 | | | 222 | |
| 39 | ФЕРр65-6-18 (0) | Смена ванн стальных | шт. 0,01 100 приборо в | 5999,8 4827,05 | 402,66 39,44 | 770,09 | 60 | 48,27 4,03 0,39 | 7,7 532,2 3,4 | 5,322 0,034 | |
| 40 | прайс-лист | Ванна ст. 170*70*39 EUROWA (FormPlus) с ножк.2,3мм или эквивалент | 1 шт. | | | 655,11 | 655,11 | | 655,11 | | |
| 41 | ФЕРр65-5-06 (0) | Смена смесителей с душевой сеткой | 0,01 100 шт. | 2590,06 2418,97 | 12,2 0 | 158,89 | 25,9 | 24,19 0,12 0 | 1,59 266,7 0 | 2,667 0 | |
| 42 | прайс-лист | VIDIMA Смеситель для ванны с душем Ретро или эквивалент | 1 шт. | | | 499 | 499 | | 499 | | |
| 43 | ФЕР10-01-059-0 1 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 0,01 | 2869,161 | 404,085 | 1633,35 | 28,69 | 8,32 4,04 | 16,33 103,707 | 1,03707 | |
| | (0) МДС5 л.4,7; МДС5 пр.1 т.1. 2 | ЗП=602,7*1,15*1,2; ЭММ=269,39*1,25*1,2; ЗПм=20,07*1,25*1,2; ТЗТ=75,15*1,15*1,2; ТЗТм=1,73*1,25*1,2 | 100 шт. изделий | 831,726 | 30,105 | | | 0,3 | | 2,595 0,02595 | |
| 44 | прайс-лист | Стол-шкаф под мойку (без мойки) | 1 шт. | | | 488 | 488 | | 488 | | |
| 45 | ФЕРр65-6-15 (0) | Смена моек на одно отделение | 0,01 100 приборо в | 3781,36 2969,52 | 82,9 8,12 | 728,94 | 37,81 | 29,7 0,83 0,08 | 7,29 327,4 0,7 | 3,274 0,007 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--------|---------|-------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--|
| 46 | прайс-лист | Кухонная мойка Kuppersberg ROTONDO EX 146 или эквивалент | 1 | | | | 297,68 | 297,68 | | | 297,68 | | |
| 47 | ФЕРр65-6-24 (0) | Смена умывальников | шт | | | | | | | | | | |
| | | | 0,01 | 2865,17 | 82,9 | 859,43 | 28,65 | 19,23 | 0,83 | 8,59 | 212 | 2,12 | |
| | | | 100 | 1922,84 | 8,12 | | | | 0,08 | | 0,7 | 0,007 | |
| | | приборо в | | | | | | | | | | | |
| 48 | прайс-лист | Умывальник с предсталом | 1 | | | | 262 | 262 | | | 262 | | |
| | | | шт | | | | | | | | | | |
| 49 | ФЕРр65-6-12 (0) | Смена унитазов типа "Компакт" | 0,01 | 4614,18 | 88,82 | 782,17 | 46,14 | 37,43 | 0,89 | 7,82 | 412,7 | 4,127 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | 3743,19 | 8,7 | | | | 0,09 | | 0,75 | 0,0075 | |
| | | приборо в | | | | | | | | | | | |
| 50 | прайс-лист | Унитаз напольный Gala Ella 18180 или эквивалент | 1 | | | | 301,67 | 301,67 | | | 301,67 | | |
| | | | прибор | | | | | | | | | | |
| 51 | ФЕРр65-6-10 (0) | Смена гибких подволок | 0,03 | 481,19 | 5,92 | 0 | 14,44 | 14,26 | 0,18 | 0 | 52,4 | 1,572 | |
| | | | 100 | 475,27 | 0,58 | | | | 0,02 | | 0,05 | 0,0015 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | приборо в | | | | | | | | | | | |
| 52 | 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | 3 | | | 20,45 | 61,35 | | | 61,35 | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 53 | ФЕРр65-6-20 (0) | Смена полотенцешителей | 0,01 | 2225,69 | 24,87 | 933,74 | 22,26 | 12,67 | 0,25 | 9,34 | 139,7 | 1,397 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | 1267,08 | 2,44 | | | | 0,02 | | 0,21 | 0,0021 | |
| | | приборо в | | | | | | | | | | | |
| 54 | прайс-лист | Полотенцешитель без полочек Натуральный хром или эквивалент | 1 | | | 314 | 314 | | | 314 | | | |
| | | | шт | | | | | | | | | | |
| 55 | ФЕР20-02-002-0 1 | Прим. Установка решеток вентиляционных | 2 | 25,723 | 3,555 | 4,09 | 51,45 | 36,16 | 7,11 | 8,18 | 2,0148 | 4,0296 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|------|--------|--------|----------|
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=13,1*1,2*1,15; ЭММ=2,37*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,46*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 1 решетка | 18,078 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 56 | 301-4486 | Решетка вентиляционная пластмассовая | 2 шт. | | | 15,76 | 31,52 | | | 31,52 | | |
| 57 | ФЕР16-06-005-0 1 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм ЗП=3,85*1,2*1,15; ЭММ=0,87*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,41*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 2 | 7,458 | 1,305 | 0,84 | 14,92 | 10,63 | 2,61 | 1,68 | 0,5658 | 1,1316 |
| | | | 1 счетчик (водоме р) | 5,313 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 58 | прайс-лист | Водосчетчик МЕТЕР СВ-15 Х со штуцерами крыльчатый для холодной воды или эквивалент | 1 шт | | | 81,62 | 81,62 | | | 81,62 | | |
| 59 | прайс-лист | Водосчетчик МЕТЕР СВ-15 Г со штуцерами универсальный крыльчатый для горячей воды | 1 шт | | | 58,25 | 58,25 | | | 58,25 | | |
| 60 | ФЕР16-04-001-0 2 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=611,07*1,2*1,15; ЭММ=6,58*1,2*1,25; ЗПм=0,68*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25 | 0,12 | 8019,986 6 | 9,87 | 7166,84 | 962,4 | 101,19 | 1,18 | 860,02 | 85,008 | 10,20096 |
| | | | 100 м трубопр овода | 843,2766 | 1,02 | | | | 0,12 | | 0,075 | 0,009 |

Электромонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|-----|------|------|---|-------|--------|------|---|------|--------|
| 61 | ФЕРР67-3-01 | Демонтаж кабеля | 1,4 | 75,5 | 0,31 | 0 | 105,7 | 105,27 | 0,43 | 0 | 9,64 | 13,496 |
|----|-------------|-----------------|-----|------|------|---|-------|--------|------|---|------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|----------|---------------|----------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|
| | (0) | | 100 м | 75,19 | 0,12 | | | | | 0,17 | | 0,01 | 0,014 |
| 63 | ФЕРр67-9-02 (0) | Смена розеток | 0,06 | 778,59 | 0 | 560 | 46,72 | 13,12 | 0 | 33,6 | 24,1 | 1,446 | |
| 64 | ФЕРр67-9-01 (0) | Смена выключателей | 0,05 | 840,59 | 0 | 622 | 42,03 | 10,93 | 0 | 31,1 | 24,1 | 1,205 | 0 |
| 65 | ФЕРр67-4-03 (0) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,04 | 50,24 | 0,94 | 0 | 2,01 | 1,97 | 0,04 | 0 | 6,32 | 0,2528 | 0 |
| 66 | ФЕРр67-11-01 (0) | Смена патронов | 0,02 | 833,88 | 0 | 525 | 16,68 | 6,18 | 0 | 10,5 | 39,6 | 0,0012 | 0 |
| 67 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 0,04 | 3665,048 | 1631,337 6 | 1192,808 | 146,6 | 33,64 | 65,25 | 47,71 | 84,768 | 3,39072 | 0 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.2. 1 | ЗП=875,94*1,2*0,8; ЭММ=1699,31*1,2*0,8; ЗПм=510,24*1,2*0,8; Мат=1491,01*0,8; ТЗТ=88,3*1,2*0,8; ТЗТм=43,76*1,2*0,8 | 100 шт. | 840,9024 | 489,8304 | | | | 19,59 | 42,0096 | 1,68038 | | |
| 68 | прайс-лист | Светильник настенный НПП или эквивалент | 4 шт | | | 37,3 | 149,2 | | | 149,2 | | | |
| 69 | ФЕРм08-02-390-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1,5 | 274,874 | 37,44 | 51,53 | 412,31 | 278,86 | 56,16 | 77,3 | 19,548 | 29,322 | |
| | | ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,12*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2 | 100 м | 185,904 | 0,144 | | | | 0,22 | | 0,012 | 0,018 | |
| 70 | прайс-лист | Кабель-канал Т-Plast ПВХ 16х16, L=2 м | 75 шт | | | 3,58 | 268,5 | | | 268,5 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|-------|--------|
| | (0) МДС35.пр.1.т.2. 1 | ЗП=33,09*1,2; ЭММ=2,42*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=0,01*1,2 | 100 м | 39,708 | 0,168 | | | | 0,25 | 0,012 | 0,018 |
| 71 | прайс-лист | Кабель NYM 2х2,5 | 100 м | | | | 5,06 | 506 | | 506 | |
| 72 | прайс-лист | Кабель ВВГ 2х1,5 | 50 м | | | | 2,14 | 107 | | 107 | |
| 73 | ФЕРр67-4-06 (0) | Демонтаж электросчетчиков | 0,01 | 221,58 | 2,19 | 0 | | 2,22 | 2,19 | 0,02 | 0 |
| | | | 100 шт. | 219,39 | 0,81 | | | | | 0,01 | 0,07 |
| 74 | ФЕРм08-03-600-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные ЗП=3,37*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=0,44*0,8; ТЗТ=0,34*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2 | 1 шт. | 3,2352 | 0,1344 | 0,352 | | 5,91 | 3,24 | 2,32 | 0,35 |
| | | | 1 | 5,9104 | 2,3232 | | | | | | 0,3264 |
| 75 | прайс-лист | Счетчик электроэнергии СО-ЗУ-10 1-фазный, 1-тарифный, индукционный 10-40 А реверс или эквивалент | 1 шт | | | | 102,84 | 102,84 | | | 102,84 |

Отделочные работы

Полы

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|-----------------------|-------|---|---|------|------|---|---|------|---------|
| 76 | ФЕРр57-3-01 (0) | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,3371 | 29,41 | 0 | 0 | 9,91 | 9,91 | 0 | 0 | 3,77 | 1,27087 |
| | | | 100 м плинтус а | 29,41 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 76. 1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,03708 1 т | | | 0 | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|------------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 77 | ФЕРр57-3-02 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 0,06 | 111,38 | 0 | 0 | 6,68 | 6,68 | 0 | 0 | 14,28 | 0,8568 |
| | (0) | 100 м плинтус а | 111,38 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 77. 1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0372 т | | 0 | | | | 0 | | | |
| 78 | ФЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,03 | 641 | 45,01 | 0 | 19,23 | 17,88 | 1,35 | 0 | 69,87 | 2,0961 |
| | (0) | 100 м2 покрыти я | 595,99 | 16,7 | | | | | 0,5 | | 1,44 | 0,0432 |
| | 509-9900 | Строительный мусор | 0,156 т | | 0 | | | | | 0 | | |
| 78. 1 | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ФЕРп11-01-035-0 4 | Устройство покрытий из плит древесностружечных ЗП=413,34*1,2*1,15; ЭММ=90,89*1,2*1,25; ЗПм=6,73*1,2*1,25; ТЗТ=47,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25 | 0,38 | 4707,744 2 | 136,335 | 4001 | 1788,94 | 216,76 | 51,81 | 1520,38 | 66,0192 | 25,0873 |
| | (0) | 100 м2 покрыти я | 570,4092 | 10,095 | | | | | 3,84 | | 0,87 | 0,3306 |
| 80 | ФЕРп11-01-036-0 4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 0,38 | 7449,132 6 | 105,735 | 6983,19 | 2830,67 | 136,88 | 40,18 | 2653,61 | 43,3458 | 16,4714 |
| | (0) | ЗП=261,02*1,2*1,15; ЭММ=70,49*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25 | 100 м2 покрыти я | 360,2076 | 5,91 | | | | 2,25 | | 0,51 | 0,1938 |
| 81 | ФЕРп11-01-040-0 3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 0,3371 | 1458,503 2 | 16,86 | 1357,27 | 491,66 | 28,44 | 5,68 | 457,54 | 9,1908 | 3,09822 |
| | (0) | ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м плинтус а | 84,3732 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------------|---------------|---------|---------|--------|-------|------|--------|----------|---------|
| 82 | ФЕР11-01-027-0 6 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (сан.узел) | 0,03 | 9525,639 4 | 222,045 | 7858,9 | 285,77 | 43,34 | 6,66 | 235,77 | 165,2964 | 4,95889 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25 | 100 м2 покрыти я | 1444,694 4 | 69 | | | | 2,07 | | 6,33 | 0,1899 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ФЕР11-01-039-0 4 | Устройство бордюров над ванной из керамической плитки | 0,025 | 2810,302 2 | 7,845 | 2492,73 | 70,26 | 7,74 | 0,2 | 62,32 | 32,568 | 0,8142 |
| | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2 | ЗП=224,44*1,15*1,2; ЭММ=5,23*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=23,6*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 100 м плитус а | 309,7272 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ФЕР11-01-039-0 4 | Устройство плитусов из плиток керамических | 0,09 | 2810,302 2 | 7,845 | 2492,73 | 252,93 | 27,88 | 0,71 | 224,35 | 32,568 | 2,93112 |
| | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2 | ЗП=224,44*1,15*1,2; ЭММ=5,23*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=23,6*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 100 м плитус а | 309,7272 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |

Потолок

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|---------------|--------|---------|---------|--------|------|--------|--------|---------|
| 85 | ФЕР10-05-011-0 2 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113) (2 комнаты+ прихожая) | 0,32 | 6281,365 2 | 30,075 | 5037,18 | 2010,04 | 388,52 | 9,62 | 1611,9 | 133,86 | 42,8352 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=879,79*1,2*1,15; ЭММ=20,05*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м2 потолка | 1214,110 2 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|
| 86 | ФЕР15-04-027-0 6 | Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 0,32 | 633,4796 | 5,7 | 411,23 | 202,71 | 69,3 | 1,82 | 131,59 | 22,77 | 7,2864 |
| | (0) МДС3, пр.1.т.1. 2; МДС3, п.4.7 | ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 216,5496 | 0,18 | | | | 0,06 | | 0,015 | 0,0048 |
| 87 | ФЕР15-04-005-0 6 | Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 0,32 | 1520,690 2 | 13,545 | 1153,12 | 486,62 | 113,29 | 4,33 | 369 | 39,468 | 12,62976 |
| | (0) МДС3, пр.1.т.1. 2; МДС3, п.4.7 | ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 354,0252 | 0,18 | | | | 0,06 | | 0,015 | 0,0048 |
| 88 | ФЕР15-01-047-1 6 | Устройство потолков реечных алюминиевых (кухня, сан.узел) | 0,08 | 3947,160 4 | 238,32 | 2303,2 | 315,77 | 112,45 | 19,07 | 184,26 | 149,5368 | 11,96294 |
| | (0) МДС3, пр.1.т.1. 2; МДС3, п.4.7 | ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25 | 100 м2 поверхн ости облицов ки | 1405,640 4 | 5,07 | | | | 0,41 | | 0,375 | 0,03 |
| 89 | прайс лист | Панель ПВХ белый матовый 8x250x2700 мм | 8 | | | 30 | 240 | | | 240 | | |
| | | | м2 | | | | | | | | | |
| 90 | прайс-лист | Потолочная ПВХ панель, золото 2 секции 1 м.п | 13 м.п | | | 18,47 | 240,11 | | | 240,11 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|----------------------|---------------|------|---------|--------|-------|------|--------|---------|--------|
| 91 | ФЕР11-01-040-0 1 | Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,42 | 1410,361 2 | 3,93 | 1285,35 | 592,35 | 50,85 | 1,65 | 539,85 | 12,4062 | 5,2106 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м плитус а | 121,0812 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

Стены

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|----------|----------|
| 92 | ФЕР15-01-019-0 5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пиластр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (сан.узел) | 0,14 | 10916,00 3 | 39,6875 | 9190,68 | 1528,24 | 235,99 | 5,56 | 1286,7 | 183,6205 | 25,70687 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1465,77*1,15; ЭММ=31,75*1,25; ЗПм=17,01*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25 | 100 м2 поверхн ости облицов ки | 1685,635 5 | 21,2625 | | | | 2,98 | | 2,0625 | 0,28875 |
| 93 | ФЕР15-02-019-0 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяемых смесей толщиной до 10 мм стен | 0,926 | 3127,838 | 43,935 | 2426,54 | 2896,38 | 608,72 | 40,68 | 2246,98 | 71,6082 | 66,30919 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости | 657,363 | 28,59 | | | | 26,47 | | 2,805 | 2,59743 |
| 94 | ФЕР15-04-006-0 3 | Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз стен | 0,926 | 88,9038 | 1,77 | 0,18 | 82,32 | 80,52 | 1,64 | 0,17 | 9,039 | 8,37011 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------------------------|---------------------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----------------|---------------------|---------|
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПМ=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТМ=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 покрыти я | 86,9538 | 0,18 | | | | | 0,17 | | 0,015 | 0,01389 |
| 95 | прайс-лист | Бетоноконтакт Кнауф | 12 кг | | | 14,46 | 173,52 | | | 173,52 | | | |
| 96 | ФЕРр63-6-02 (0) | Смена обоев улучшенных | 0,926 | 1632,89 | 11,84 | 1142,71 | 1512,06 | 442,94 | 10,96 | 1058,15 | 54,73 | 50,67998 | |
| | | 100 м2 оклеенн ой поверхн ости | 478,34 | 1,16 | | | | 1,07 | | | 0,1 | 0,0926 | |
| 97 | ФЕР15-01-050-0 1 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | Прим. Облицовка стен пластиковыми панелями (кухня) ЗП=460,38*1,2*1,15; ЭММ=98,81*1,2*1,25; ЗПМ=1,28*1,2*1,25; ТЗТ=50,15*1,2*1,15; ТЗТМ=0,11*1,2*1,25 | 0,23 100 м2 облицов ки | 1528,739 4 635,3244 | 148,215 1,92 | 745,2 | 351,61 | 146,12 | 34,09 0,44 | 171,4 | 69,207 0,165 | 15,91761 0,03795 | |
| 98 | прайс-лист | ПВХ панель золотой янтарь или эквивалент | 23 м2 | | | 31,04 | 713,92 | | | 713,92 | | | |
| 99 | прайс-лист | Скобы-клеймеры Клеймер «Практика» оцинкованный с гвоздем 2 мм 100 шт или эквивалент | 1 уп | | | 21 | 21 | | | 21 | | | |
| 100 | ФЕРр62-9-04 (0) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0,024 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 1468,24 730,08 | 8,36 1,16 | 729,8 | 35,24 | 17,52 | 0,2 0,03 | 17,52 | 84,5 0,1 | 2,028 0,0024 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---------------|-------|---------|--------|-------|------|--------|--------|--------|
| 101 | ФЕР10-06-038-0 2 | Защивка фановых труб (канализационных в санузле) | 0,04 | 7217,075 4 | 19,08 | 6334,35 | 288,68 | 34,55 | 0,76 | 253,37 | 95,22 | 3,8088 |
| | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2 | ЗП=625,83*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=69*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 863,6454 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 102 | ФЕР20-02-002-0 1 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 | 25,723 | 3,555 | 4,09 | 25,72 | 18,08 | 3,56 | 4,09 | 2,0148 | 2,0148 |
| | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2 | ЗП=13,1*1,15*1,2; ЭММ=2,37*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,46*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2 | 1 решетка | 18,078 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 103 | прайс-лист | люк сантехнический 150*150 | 1 шт | | | 13,28 | 13,28 | | | 13,28 | | |

Газ

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---------|-------|---|--------|--------|------|---|--------|-------|-------|
| 104 | ФЕРм11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 | 18,81 | 0 | 8,01 | 18,81 | 10,8 | 0 | 8,01 | 1,236 | 1,236 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.2. 1 | ЗП=9*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 1 шт. | 10,8 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 105 | прайс-лист | Газовый счетчик бытовой СГБ G2.5-1, СГБ G4-1 Сигнал или эквивалент | 1 шт | | | 256,37 | 256,37 | | | 256,37 | | |
| 106 | прайс-лист | ГАЗОВЫЙ КРАН ШАРОВЫЙ Д20 STM | 1 шт | | | 21,37 | 21,37 | | | 21,37 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 107 | прайс-лист | ГАЗОВЫЙ КРАН ШАРОВЫЙ Д15ТМ РУЧ-БАВОЧКА или эквивалент | 1 | шт | | | | 12,12 | 12,12 | | 12,12 | |
| 108 | прайс-лист | ПОДВОДКА ГАЗОВАЯ ТУВОГЛЕХ Д15 1,2М Г-Г или эквивалент | 1 | шт | | | | 25,64 | 25,64 | | 25,64 | |
| 109 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 | 13,574 | 0 | 1,31 | 13,57 | 12,26 | 0 | 1,31 | 1,236 | 1,236 |
| (0) МДС35, пр.1, т.2. 1 | | | 1 шт. | 12,264 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | прайс-лист | Фильтр газа | 1 | | | 5,71 | 5,71 | | | 5,71 | | |
| 110 | ФЕР16-02-003-01 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,025 | 3063,803 | 87,18 | 2566,28 | 76,6 | 10,26 | 2,18 | 64,16 | 42,6558 | 1,06639 |
| (0) МДС35, пр.1, т.1. 2; МДС35, л.4.7 | | | 100 м трубопр овода | 410,343 | 3,045 | | | | 0,08 | | 0,225 | 0,00563 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 112 | ФЕР16-02-003-02 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,015 | 3064,273 | 87,18 | 2566,75 | 45,96 | 6,16 | 1,31 | 38,5 | 42,6558 | 0,63984 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=297,35*1,2*1,15; ЭММ=58,12*1,2*1,25; ЗПм=2,03*1,2*1,25; ТЗТ=30,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25 | 100 м трубопр овода | 410,343 | 3,045 | | | | 0,05 | 9,5 | 0,225 | 0,00338 |
| 113 | ФЕР15-04-030-0 4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перегородок, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,02 | 1348,189 2 | 4,395 | 474,96 | 26,96 | 17,38 | 0,09 | | 98,0628 | 1,96126 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=629,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 868,8342 | 0,18 | | | | 0 | | 0,015 | 0,0003 |
| 114 | ФЕРр65-36-02 (0) | Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 1 | 637,48 | 33,14 | 0 | 637,48 | 604,34 | 33,14 | 0 | 61,92 | 61,92 |
| | | | 100 приборо в | 604,34 | 12,3 | | | | 12,3 | | 1,06 | 1,06 |
| 115 | ФЕР19-01-001-0 2 | Установка газовых плит бытовых четырёхкомфорочных | 1 | 81,2184 | 10,935 | 54,51 | 81,22 | 15,77 | 10,94 | 54,51 | 1,7388 | 1,7388 |
| | (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7 | ЗП=11,43*1,2*1,15; ЭММ=7,29*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=1,26*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 1 прибор | 15,7734 | 0,18 | | | | 0,18 | | 0,015 | 0,015 |
| 116 | прайе-лист | Газовая плита GRETA 600-13 или эквивалент | 1 шт | | | 1096 | 1096 | | | 1096 | | |
| 117 | ФСЦип01-01-01- 041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (старая мебель,хлам) | 1,36 | 42,98 | 0 | 0 | 58,45 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | т | 0 | 0 | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|------|------|---|---|-------|---|---|---|----------|---------|---------|----------|-----------|
| 119 | ФСЦп03-21-01-012 | Расстояние перевозок: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера | 1,36 | 12,2 | 0 | 0 | 16,59 | 0 | 0 | 0 | 24317,31 | 6643,13 | 1695,38 | 15978,89 | 722,71112 |
| ИТОГО: | | | т | | | | | | | | | | 236,85 | | 19,01773 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | | Прямые | |
|--|--|---------------------------|------|----------|--|
| Зарплата | | 6643,13 | 1 | 6643,13 | |
| Машины и механизмы | | 1695,38 | 1 | 1695,38 | |
| Материалы | | 15978,89 | 1 | 15978,89 | |
| Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | 21971,12 | |
| Итого | | | | 46288,52 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 14) | | | | | |
| Накладные расходы | | (183,3+15,27)*1,1*0,9 | 0,99 | 196,58 | |
| Сметная прибыль | | (183,3+15,27)*0,7*0,85 | 0,6 | 119,14 | |
| Деревянные конструкции (3, 5, 7, 13, 15, 20, 44, 86, 102, 104) | | | | | |
| Накладные расходы | | (780,52+20,1)*1,18*0,9 | 1,06 | 848,66 | |
| Сметная прибыль | | (780,52+20,1)*0,63*0,85 | 0,54 | 432,33 | |
| <Нет вида работ> (4, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 53, 55, 57, 59, 60, 68, 70, 72, 73, 90, 91, 96, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 111, 117) | | | | | |
| Накладные расходы | | (1514,52+30,68)*1,05*0,9 | 0,95 | 1467,94 | |
| Сметная прибыль | | (1514,52+30,68)*0,55*0,85 | 0,47 | 726,24 | |
| Крыши, кровли при ремонте (12) | | | | | |
| Накладные расходы | | (17,66+0,05)*0,83 | 0,83 | 14,7 | |
| Сметная прибыль | | (17,66+0,05)*0,65 | 0,65 | 11,51 | |
| Строительные металлические конструкции (22) | | | | | |
| Накладные расходы | | (59,14+0)*0,9*0,9 | 0,81 | 47,9 | |
| Сметная прибыль | | (59,14+0)*0,85*0,85 | 0,72 | 42,58 | |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (24, 27, 28, 115) | | | | | |
| Накладные расходы | | (871,68+13,53)*0,74 | 0,74 | 655,06 | |

| | | | |
|---|---------------------------|------|----------|
| Сметная прибыль | (871,68+13,53)*0,5 | 0,5 | 442,61 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, волопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (25, 29, 35, 56, 58, 61, 103, 112, 113, 116) | | | |
| Накладные расходы | (1449,44+126,4)*1,28*0,9 | 1,15 | 1812,22 |
| Сметная прибыль | (1449,44+126,4)*0,83*0,85 | 0,71 | 1118,85 |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (37, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54) | | | |
| Накладные расходы | (222,03+0,68)*1,03 | 1,03 | 229,39 |
| Сметная прибыль | (222,03+0,68)*0,6 | 0,6 | 133,63 |
| Электромонтажные работы при ремонте (62, 63, 64, 65, 66, 74) | | | |
| Накладные расходы | (139,66+0,19)*0,85 | 0,85 | 118,87 |
| Сметная прибыль | (139,66+0,19)*0,65 | 0,65 | 90,9 |
| Электромонтажные работы на других объектах (67, 69, 71, 75, 76) | | | |
| Накладные расходы | (375,3+20,19)*0,95 | 0,95 | 375,72 |
| Сметная прибыль | (375,3+20,19)*0,65 | 0,65 | 257,07 |
| Полы при ремонте (77, 78, 79) | | | |
| Накладные расходы | (34,47+0,5)*0,8 | 0,8 | 27,98 |
| Сметная прибыль | (34,47+0,5)*0,68 | 0,68 | 23,78 |
| Полы (80, 81, 82, 83, 84, 85, 92) | | | |
| Накладные расходы | (511,89+8,16)*1,23*0,9 | 1,11 | 577,26 |
| Сметная прибыль | (511,89+8,16)*0,75*0,85 | 0,64 | 332,83 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (97) | | | |
| Накладные расходы | (442,94+1,07)*0,77 | 0,77 | 341,89 |
| Сметная прибыль | (442,94+1,07)*0,5 | 0,5 | 222,01 |
| Малярные работы при ремонте (101) | | | |
| Накладные расходы | (17,52+0,03)*0,8 | 0,8 | 14,04 |
| Сметная прибыль | (17,52+0,03)*0,5 | 0,5 | 8,78 |
| Монтаж оборудования (105, 110) | | | |
| Накладные расходы | (23,06+0)*0,8 | 0,8 | 18,45 |
| Сметная прибыль | (23,06+0)*0,6 | 0,6 | 13,84 |
| Погрузо-разгрузочные работы (118) | | | |
| Накладные расходы | (0+0)*1,28 | 1,28 | 0 |
| Сметная прибыль | (0+0)*0,83 | 0,83 | 0 |
| Перевозка (119) | | | |
| Накладные расходы | (0+0)*1,28 | 1,28 | 0 |
| Сметная прибыль | (0+0)*0,83 | 0,83 | 0 |
| Итого Накладные расходы | 6746,66 | 1 | 6746,66 |
| Итого Сметная прибыль | 3976,1 | 1 | 3976,1 |
| Итого | | | 57011,28 |

| | | | |
|---|----------------|------|-----------|
| Индекс СМР | 57011,28*5,95 | 5,95 | 339217,12 |
| Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") | 16,59*5,61 | 5,61 | 93,07 |
| Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки") | 58,45*5,61 | 5,61 | 327,9 |
| Итого | | | 339638,09 |
| Временные здания и сооружения | 339638,09*0 | 0 | 0 |
| Итого | | | 339638,09 |
| Зимнее удорожание | 339638,09*0 | 0 | 0 |
| Итого | | | 339638,09 |
| Непредвиденные расходы | 339638,09*0,02 | 0,02 | 6792,76 |
| Итого | | | 346430,85 |
| НДС | | | 62357,55 |
| Итого | 346430,85*0,18 | 0,18 | 408788,4 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ