

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖКХ

БАКИН Е.В.



2013 г.

" " 2013 г.

Наименование стройки - на капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 19 Линия д. 1А к.2
 Объект - г. Иваново ул. 19 Линия д. 1А к.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 19 Линия д. 1А к.2

Основание

Сметная стоимость - 155,596 тыс.руб

Чертежи №

Сметная заработная плата - 2,008 тыс.руб

Составлена в ценах 3 кв. 2013 г.

Нормативная трудоемкость - 224,72 чел-ч

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	Материалы	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Помещения №2

электрика

1	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,62	647,8768	475,9584	57,4	401,68	71	295,09	35,59	11,904	7,38
	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС35,пр.1,т.2. 1	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗПм=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗГ=12,4*0,8*1,2; ТЗГм=3,39*0,8*1,2	100 м кабеля	114,5184	38,4672				23,85		3,2544	2,02
1.1		Кабель ВВГ нг Лс 3*1,5	15 м			4,03				60,45		
1.2		Кабель ВВГ нг Лс3*2,5	47 м			5,83				274,01		

2	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,62	1795,554	70,26	1456,83	1113,24	166,45	43,56	903,23	28,56	17,71
	(0) МДС35.пр.1.т.2. 1	ЗП=223,72*1,2; ЭММ=58,55*1,2; ЗПм=1,49*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=0,11*1,2	100 м	268,464	1,788				1,11		0,132	0,08
2.1	□	Труба гофр. 16 мм	22 м			0,83				18,26		
2.2	□	Труба гофр. 20 мм	40 м			1,08				43,2		
2.3	□	Распределительная коробка 100*100	2 шт.			12,35				24,7		
3	ФЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток V=0,03+0,01;	0,04 шт.	45,55	0	0	1,82	1,82	0	0	5,84	0,23
			100 шт.	45,55	0				0		0	0
4	ФЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,01	50,24	0,94	0	0,5	0,49	0,01	0	6,32	0,06
			100 шт.	49,3	0,35				0		0,03	0
5	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	0,03	1589,657	27,8688	862,784	47,69	20,97	0,84	25,88	70,464	2,11
	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС35.пр.1.т.2. 1	ЗП=728,13*0,8*1,2; ЭММ=29,03*0,8*1,2; ЗПм=1,62*0,8*1,2; Мат=1078,48*0,8; ТЗТ=73,4*0,8*1,2; ТЗТм=0,12*0,8*1,2	100 шт.	699,0048	1,5552				0,05		0,1152	0
5.1	□	Розетка двухместная	3 шт.			18,6				55,8		
6	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,01	344,92	9,2928	28,984	3,45	3,07	0,09	0,29	30,912	0,31

6.1	□	Выключатель 1 кл.	1 шт.	306,6432	0,5184	15,98	0,01	0,0384	0

пол

7	ФЕРр57-2-07	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	0,11	90,25	3,75	0	9,93	9,52	0,41	0	11,09	1,22
			100 м2 покрытия	86,5	1,39				0,15		0,12	0,01
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0605			0				0		
8	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,138	29,41	0	0	4,06	4,06	0	0	3,77	0,52
			100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,01518			0				0		
9	ФЕРр57-3-01	Разборка порогов	0,009	29,41	0	0	0,26	0,26	0	0	3,77	0,03
			100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,00099			0				0		
10	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	0,11	92,9	4,06	0	10,22	9,77	0,45	0	11,39	1,25
			100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,17		0,13	0,01
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0517			0				0		

11	ФЕРр57-1-03	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	0,11	136,03	0	0	14,96	14,96	0	0	17,44	1,92
	(0)		100 м2 основан ия	136,03	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,5137 т		0	0			0			
11. 1			т									
12	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,11	59,83	0	0	6,58	6,58	0	0	7,67	0,84
	(0)		100 м2 основан ия	59,83	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,077 т		0	0			0			
12. 1			т									
13	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистироеновой пленки в один слой насухо	0,11	1535,283 4	2,61	1492,06	168,88	4,47	0,29	164,13	4,761	0,52
	(0)		100 м2 поверхн ости	40,6134	0				0		0	0
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2											
	3П=29,43*1,15*1,2; ЭММ=1,74*1,25*1,2; 3ПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,45*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2											
14	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,11	2198,916 8	42,9	1735,31	241,88	46,28	4,72	190,88	49,3212	5,43
	(0)		100 м2 пола	420,7068	3,135				0,34		0,27	0,03
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2											
	3П=304,86*1,15*1,2; ЭММ=28,6*1,25*1,2; 3ПМ=2,09*1,25*1,2; ТЗТ=35,74*1,15*1,2; ТЗТм=0,18*1,25*1,2											
15	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (два слоя)	0,11	5445,143 2	273,15	4469,38	598,97	77,29	30,05	491,63	78,3288	8,62

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=254,57*2*1,15*1,2; ЭММ=91,05*2*1,25*1,2; ЗПм=2,09*2*1,25*1,2; Мат=2234,69*2; ТЗТ=28,38*2*1,15*1,2; ТЗТм=0,18*2*1,25*1,2	100 м2 изолиру емой поверхн ости	702,6132	6,27					0,69			0,54	0,06
15. 1	104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	0,4532 м3			-542,4						-245,82		
15. 2		Плита Базальт Д-75 1000 х 500 х 50 мм	0,55 м3			479,42						263,68		
16	ФЕР11-01-033- 02 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ЗП=569,04*1,15*1,2; ЭММ=126,14*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=66,71*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	0,11 100 м2 покрыти я	9034,785 2 785,2752	189,21 13,23	8060,3	993,83	86,38	20,81	886,63	92,0598	10,13		
17	ФЕР11-01-053- 01 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство оснований полюв из фанеры в один слой площадью до 20 м2 ЗП=305,88*1,15*1,2; ЭММ=672,51*1,25*1,2; ЗПм=67,4*1,25*1,2; ТЗТ=37,44*1,15*1,2; ТЗТм=6,7*1,25*1,2	0,11 100 м2 пола	6817,099 4 422,1144	1008,765 101,1	5386,22	749,88	46,43	110,96	592,48	51,6672	5,68		
18	ФЕР11-01-036- 04 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ЗП=261,02*1,15*1,2; ЭММ=70,49*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=31,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2	0,11 100 м2 покрыти я	7449,132 6 360,2076	105,735 5,91	6983,19	819,4	39,62	11,63	768,15	43,3458	4,77		
19	ФЕР11-01-049- 01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,01	315,7584	34,665	80,4	3,16	2,01	0,35	0,8	22,9632	0,23		

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м профиля	200,6934	0					0		0	0
19. 1	206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, П 38	1,05 м			23,24					24,4		
20	ФЕР11-01-040-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,128	1458,503 2	16,86	1357,27	186,69	10,8	2,16	173,73	9,1908	1,18	0
		ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтус а	84,3732	0				0		0	0	0

Окна

21	ФЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,021	1767,24	241,95	0	37,11	32,03	5,08	0	188,54	3,96	
22	ФЕР10-01-034-06 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворот- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,021	252217,7 342	613,83	249846,3 5	5296,57	36,91	12,89	5246,77	201,093 6	4,22	
		ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемов	1757,554 2	11,49				0,24		0,99	0,02	
	203-0993	Блок оконный	2,1			-2415,48				-5072,51			

[illegible]

25	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,024	12085,5872	69,495	9907,19	290,05	50,61	1,67	237,77	229,7286	5,51
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЗММ=46,33*1,25*1,2; ЗПМ=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2	100 м2 облицовки	2108,9022	1,395				0,03		0,12	0
26	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	0,044	413,867	0	335	18,21	3,47	0	14,74	9,246	0,41
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЗММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0
27	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,01	1030,83	0,87	332,45	10,31	6,98	0,01	3,32	80,73	0,81
	(0) V=0,021*0,5;	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0					0		0	0
28	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,014	2516,07	5,99	2156,85	35,22	4,95	0,08	30,2	41,41	0,58
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,003136 т			0				0		

стены

29	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625) с дверным просемом	0,31	6185,0322	19,08	5327,34	1917,36	259,97	5,91	1651,48	92,46	28,66
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=607,69*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=67*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом просемов)	838,6122	0				0		0	0
30	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	0,31	307,8614	12,99	136,13	95,44	49,21	4,03	42,2	19,2648	5,97
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=115,03*1,15*1,2; ЭММ=8,66*1,25*1,2; ЗПм=0,41*1,25*1,2; ТЗТ=13,96*1,15*1,2; ТЗТм=0,03*1,25*1,2	100 м2 поверхн ости	158,7414	0,615				0,19		0,045	0,01
30. 1	104-9100	Плита Базальт Л-75 1000 x 500 x 50 мм	1,55 м3			479,42				743,1		
31	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,31	564,2826	4,395	402,54	174,93	48,78	1,36	124,79	16,5462	5,13
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	157,3476	0,18				0,06		0,015	0

32	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз стен	0,31	88,9038	1,77	0,18	27,56	26,96	0,55	0,06	9,039	2,8
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,06		0,015	0
32.1	101-9732	Грунтовка Бетоноконтакт КНАУФ	0,00403			10750,61				43,32		
33	ФЕР15-06-001-05	Оклеивка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	0,31	3482,011	1,77	3070,45	1079,42	127,04	0,55	951,84	45,1812	14,01
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=296,95*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=32,74*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеиваемой и обояем ой поверхности	409,791	0,18				0,06		0,015	0
34	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	0,02	3127,838	43,935	2426,54	62,56	13,15	0,88	48,53	71,6082	1,43
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,06*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,363	28,59				0,57		2,805	0,06
35	ФЕР46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	0,006	853,93	615,33	0	5,12	1,43	3,69	0	26,6	0,16
	(0)		10 м2 ниш	238,6	60,06				0,36		5,97	0,04

36	ФЕРр65-33-01	Смена жалюзийных решеток	1	3255,86	0,31	2861,55	3255,86	394	0,31	2861,55	46,19	46,19
	(0)		100 жалюзийных решеток	394	0,12				0,12		0,01	0,01
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т		0				0			
37	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	0,025	413,867	0	335	10,35	1,97	0	8,38	9,246	0,23
	(0)	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0

ПОТОЛОК

38	ФЕРр62-39-02	Промывка поверхности от краски потолков	0,11	68,21	0	7,55	7,5	6,67	0	0,83	7,64	0,84
	(0)		100 м2 промывкой поверхности	60,66	0				0		0	0
39	ФЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	0,11	472,7514	74,235	0	52	43,84	8,17	0	35,9352	3,95
	(0)	ЗП=288,78*1,15*1,2; ЭММ=49,49*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=26,04*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 м2 облицовки	398,5164	0				0		0	0
39.1	101-2064	Шуруп строительный с потайной головкой	44 шт.		0,05					2,2		
39.2	101-9102	Дюбели распорные полистироновые 6х30 мм	44 шт.		0,05					2,2		

39. 3	201-9019	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	13,8 м			3,93			54,23	
39. 4	201-9022	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	13,8 м			3,93			54,23	
39. 5	201-9039	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	11 м2			87,17			958,87	

двери

40	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0189	1082,58	241,95	0	20,46	15,89	4,57	0	103,91	1,96
	(0)		100 м2	840,63	89,78				1,7		7,74	0,15
41	ФЕР15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	0,02	3020,296	6,57	2395,9	60,41	12,36	0,13	47,92	68,1168	1,36
	(0)	ЗП=447,7*1,15*1,2; ЭММ=4,38*1,25*1,2; ЗПм=1,62*1,25*1,2; ТЗТ=49,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,14*1,25*1,2	100 м2 отдельн аеюй поверхн ости	617,826	2,43				0,05		0,21	0
42	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клее	0,05	413,867	0	335	20,69	3,94	0	16,75	9,246	0,46
	(0)	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0
43	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,02	564,2826	4,395	402,54	11,29	3,15	0,09	8,05	16,5462	0,33
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашив аеюй поверхн ости	157,3476	0,18				0		0,015	0

44	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	0,02	3482,011	1,77	3070,45	69,64	8,2	0,04	61,41	45,1812	0,9
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=296,95*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПМ=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=32,74*1,15*1,2; ТЗТМ=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	409,791	0,18				0		0,015	0
45	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1,89	87,1828	28,605	25,72	164,78	62,1	54,06	48,61	3,312	6,26
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=23,81*1,15*1,2; ЭММ=19,07*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=2,4*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	1 м2 проема	32,8578	0				0		0	0
45.	203-9066	Блоки дверные металлические	1 шт.			1525,42				1525,42		
46	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	0,012	5751,92	36,26	2279,61	69,02	41,23	0,44	27,36	383,06	4,6
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	3436,05	13,46				0,16		1,16	0,01
46.	509-9900	Строительный мусор	0,0972 т			0				0		

радиаторы

47	ФЕР65-22-01	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	0,01	2982,3	0	462,88	29,82	25,19	0	4,63	291,6	2,92
	(0)		100 приборо в	2519,42	0				0		0	0
48	ФЕР62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,0465	1092,7	0,87	515,51	50,81	26,8	0,04	23,97	65,94	3,07
	(0)		100 м2 окрашив асмой поверхн ости	576,32	0				0		0	0
49	ФЕР62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,0142	1168,43	0,87	515,51	16,59	9,26	0,01	7,32	80,6	1,14
	(0)		100 м2 окрашив асмой поверхн ости	652,05	0				0		0	0
50	ФСЦм01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,75	42,98	42,98	0	75,22	0	75,22	0	0	0
	(0)											
51	ФСЦм03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.	1,75	13,38	13,38	0	23,42	0	23,42	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0

	(0)	1 т груза	0	0			0	0	0
ИТОГО:			19947,34	1962,72	725,48	17259,19	220,74	3,98	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1962,72	1962,72
Машины и механизмы	725,48	725,48
Материалы	17259,19	17259,19
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		-1220,69
Итого		18726,7
<Нет вида работ> (1)		
Накладные расходы	(71+23,85)*0,95	0,95
Сметная прибыль	(71+23,85)*0,65	0,65
Электромонтажные работы на других объектах (2, 5, 6)	(190,49+1,17)*0,95	0,95
Накладные расходы	(190,49+1,17)*0,65	0,65
Сметная прибыль		124,58
Электромонтажные работы при ремонте (3, 4)		
Накладные расходы	(2,31+0)*0,85	0,85
Сметная прибыль	(2,31+0)*0,65	0,65
Полы при ремонте (7, 8, 9, 10, 11, 12)		
Накладные расходы	(45,15+0,32)*0,8	0,8
Сметная прибыль	(45,15+0,32)*0,68	0,68
Полы (13, 17, 19, 20, 14, 15, 16, 18)		
Накладные расходы	(313,28+14,26)*1,11	1,11
Сметная прибыль	(313,28+14,26)*0,64	0,64
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21, 35, 40)		
Накладные расходы	(49,35+3,95)*0,99	0,99
Сметная прибыль	(49,35+3,95)*0,6	0,6
Деревянные конструкции (22, 23, 29, 26, 37, 42)		
Накладные расходы	(310,04+0,26)*1,06	1,06
Сметная прибыль	(310,04+0,26)*0,54	0,54
Штукатурные работы при ремонте (24, 46)		
Накладные расходы	(61,85+0,24)*0,79	0,79
Сметная прибыль	(61,85+0,24)*0,5	0,5
Отделочные работы (25, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 44, 39)		
Накладные расходы	(334,09+0,83)*0,95	0,95
Сметная прибыль	(334,09+0,83)*0,47	0,47
		318,17
		157,41

Материальные работы при ремонте (27, 38, 48, 49)			
Накладные расходы	$(49,71+0)*0,8$	0,8	39,77
Сметная прибыль	$(49,71+0)*0,5$	0,5	24,86
Крыши, кровли при ремонте (28)			
Накладные расходы	$(4,95+0,01)*0,83$	0,83	4,12
Сметная прибыль	$(4,95+0,01)*0,65$	0,65	3,22
Теплоизоляционные работы (30)			
Накладные расходы	$(49,21+0,19)*0,9$	0,9	44,46
Сметная прибыль	$(49,21+0,19)*0,6$	0,6	29,64
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (36, 47)			
Накладные расходы	$(419,19+0,12)*0,74$	0,74	310,29
Сметная прибыль	$(419,19+0,12)*0,5$	0,5	209,66
Строительные металлические конструкции (45)			
Накладные расходы	$(62,1+0)*0,81$	0,81	50,3
Сметная прибыль	$(62,1+0)*0,72$	0,72	44,71
Погрузо-разгрузочные работы (50)			
Накладные расходы	$(0+0)$	1	0
Сметная прибыль	$(0+0)*0,6$	0,6	0
Перевозка (51)			
Накладные расходы	$(0+0)*1,2$	1,2	0
Сметная прибыль	$(0+0)*0,65$	0,65	0
Итого Накладные расходы	1871,95	1	1871,95
Итого Сметная прибыль	1128,37	1	1128,37
Итого			21727,02
Индекс СМР	21727,02*5,95	5,95	129275,77
Индекс СМР	21575,26*(5,95-1)	5,95	106797,54
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого по погрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого			129275,77
Временные здания и сооружения	129275,77*0	0	0
Итого			129275,77
Зимнее удорожание	129275,77*0	0	0
Итого			129275,77
Непредвиденные расходы	129275,77*0,02	0,02	2585,52
Итого			131861,29

HIC
Horo

130940,26*0,18

0,18

23735,03
155596,32