

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖКХ Администрации г.Иванова

В.В.Вардигин

" " 201 г.

2013 г.



Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт фасада по адресу: ул.Багаева, д.25/1

Сметная стоимость -

1552,640 тыс.руб

Основание
Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

4913,21 чел-ч

Сметная заработная плата -

42,374 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 4 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	Материалы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Материалы
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделенных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм в т.ч. поколь-4м2 боковые стороны балконных плит -6,6м2	0,206	2905,52	1,21	1140,23	598,54	363,4	0,25	234,89	201,84	41,57904

	(0)			100 м2 отремон тирован поверхн	1764,08	0						0			0		0
	509-9900	Строительный мусор	0,99704														
1.1			т														
2	ФЕР15-02-001-0 1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	1,844	1841,203	77,3625	979,69	3395,18	1445,97	142,66	1806,55	81,512	150,30813					
	(0)		100 м2 оштукат урываем поверхн	784,1505	43,6125				80,42		3,475	6,4079					
3	ФЕР15-02-001-0 6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тгп и наличников прямолинейных	0,11	9578,8035	75,275	5027,05	1053,67	492,41	8,28	552,98	403,65	44,4015					
	(0)		100 м2 оштукат урываем поверхн	4476,4785	0				0		0	0					
4	ФЕРр61-22-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тгп по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	0,05	8113,02	3,03	3004,67	405,65	255,27	0,15	150,23	549,55	27,4775					
	(0)		100 м2 отремон тирован площад иразвер нутой	5105,32	0				0		0	0					

	509-9900	Строительный мусор	0,64 т						0					0				
4.1																		
5	ФЕРрб1-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,01	5286,31	2,31	2279,61	52,86	30,04	0,02	22,8	323,4	3,234						
	(0)		100 м2 отремон тирован поверхн	3004,39	0				0				0					0
	509-9900	Строительный мусор	0,0968 т			0				0				0				
5.1																		
6	ФЕРр53-14-02	Залелка трещин в кирпичных стенах кирпичом	0,1	1880,85	42,56	775,25	188,09	106,3	4,26	77,53	115,8	11,58						
	(0)		10 м трещин	1063,04	5,13				0,51				0,38					0,038
7	ФЕРр58-10-02	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	1,45	7234,21	6,97	6471,48	10489,6	1095,85	10,11	9383,65	88,6	128,47						
	(0)		100 м	755,76	0				0				0					0
8	ФЕРр58-10-07	Смена воронок водосточных труб с люлек	0,13	7809,79	6,97	6781,78	1015,27	132,74	0,91	881,63	119,7	15,561						
	(0)		100 шт.	1021,04	0				0				0					0
9	ФЕРр58-10-04	Смена колен водосточных труб с люлек	0,28	4632,62	6,97	3481,78	1297,13	320,28	1,95	974,9	134,1	37,548						
	(0)		100 шт.	1143,87	0				0				0					0
10	ФЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,13	4051,69	6,97	3591,78	526,72	58,88	0,91	466,93	53,1	6,903						

19	ФЕРр62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с лоджек с расчисткой старой краски до 10%	2,3465	1577,43	5,23	729,8	3701,44	1976,69	12,27	1712,48	97,5	228,78375
20	ФЕР15-02-016-0 4	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков ЗП=817,8*1,15; ЭММ=109,64*1,25; ЗПМ=64,6*1,25; ТЗТ=87*1,15; ТЗТМ=6,29*1,25	0,35	2229,41	137,05	1151,89	780,29	329,16	47,97	403,16	100,05	35,0175
			100 м2	940,47	80,75			28,26		7,8625		2,75188
21	ФЕРр59-4-01 (0)	Разборка поручней деревянных прямой части	2,09	111,04	0	0	232,07	232,07	0	0	13,25	27,6925
			100 м поручня	111,04	0			0		0		0
21.	509-9900	Строительный мусор	0,2926			0				0		
22	ФЕР10-02-041-0 1 (0)	Ограждение лестничных площадок перилами ЗП=254,99*1,15; ЭММ=113,65*1,25; ЗПМ=6,35*1,25; ТЗТ=28,78*1,15; ТЗТМ=0,47*1,25	2,09	526,571	142,0625	91,27	1100,53	612,87	296,91	190,75	33,097	69,17273
			100 м перил	293,2385	7,9375			16,59		0,5875		1,22788
23	прайс	Поручень деревянный из сосны 60мм	213			127,12	27076,56			27076,56		

29	ФЕРр62-35-02	(0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград без рельефа за 2 раза	100 м2 покрыт я	118,1165	1,3375							1,36	0,125	0,12688
				3,85	1030,83	0,87	332,45	3968,7	2685,41	3,35	1279,93	80,73	310,8105		
30	ФЕРр62-29-02	(0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза металлическая дверь	100 м2 окраши поверхн	697,51	0						0	0	0	
				0,2242	568,11	0,87	403,63	127,37	36,68	0,2	90,49	18,72	4,19702		
31	ФЕРр08-07-001-0	2	(0)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертика проекти для наружн лесов	432,216	0					0	0	0	
					34,805	783,061	7,625	343,22	27254,44	15043,28	265,39	11945,77	50,025	1741,1201	
ИТОГО:					145572,16	42224,42	4876,47	98471,29	4900,68514	12,52319					

Наименование и значение множителей

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы

42224,42	1	42224
4876,47	1	4876
98471,29	1	98471

Значение	Прямые
----------	--------

Итого				145571
Штукатурные работы при ремонте (1, 4, 5)				
Накладные расходы	(648,71+0)*0,79		0,79	512
Сметная прибыль	(648,71+0)*0,5		0,5	324
Отделочные работы (2, 3, 16, 18, 20)				
Накладные расходы	(2552,59+108,7)*1,05*0,9		0,95	2528
Сметная прибыль	(2552,59+108,7)*0,55*0,85		0,47	1251
Стены при ремонте (6)				
Накладные расходы	(106,3+0,51)*0,86		0,86	92
Сметная прибыль	(106,3+0,51)*0,7		0,7	75
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 10)				
Накладные расходы	(1607,75+0)*0,83		0,83	1334
Сметная прибыль	(1607,75+0)*0,65		0,65	1045
Кровли (11, 25)				
Накладные расходы	(387,11+1,18)*1,2*0,9		1,08	419
Сметная прибыль	(387,11+1,18)*0,65*0,85		0,55	214
Малярные работы при ремонте (12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 29, 30)				
Накладные расходы	(20203,27+0,48)*0,8		0,8	16163
Сметная прибыль	(20203,27+0,48)*0,5		0,5	10102
Лестницы, крыльца при ремонте (21)				
Накладные расходы	(232,07+0)*0,76		0,76	176
Сметная прибыль	(232,07+0)*0,6		0,6	139
Деревянные конструкции (22, 23)				
Накладные расходы	(612,87+16,59)*1,18*0,9		1,06	667
Сметная прибыль	(612,87+16,59)*0,63*0,85		0,54	340
Полы (26, 27, 28)				
Накладные расходы	(830,47+22,7)*1,23*0,9		1,11	947
Сметная прибыль	(830,47+22,7)*0,75*0,85		0,64	546
Конструкции из кирпича и блоков (31)				
Накладные расходы	(15043,28+0)*1,22*0,9		1,1	16548
Сметная прибыль	(15043,28+0)*0,8*0,85		0,68	10229
Итого Накладные расходы	39386	1	1	39386
Итого Сметная прибыль	24265	1	1	24265
Итого	209222*5,95		5,95	209222
Индекс СМР				1244871
Итого по неучтенным материалам				27077
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31		5,31	0

Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого	1271948*0	0	1271948
Временные здания и сооружения			0
Итого	1271948*0,0129*1,1	1,29%	1271948
Зимнее удорожание			18049
Итого	1289997*0,02	0,02	1289997
Непредвиденные расходы			25800
Итого	1315797*0,18	18%	1315797
НДС			236843
Итого			1552640
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			