



Ведомость объемов работ

Частичная замена окон (6 штук), частичный ремонт системы отопления в спортивном зале МБОУ Гимназия № 30 по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, д.9



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж витражей из двух рам. Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	2,6849
2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (две рамы)	100 м2 проема	0,08315
3	Разборка кирпичных стен	1 м3	4,5
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	1,4256
5	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (откосов)	1 м3 кладки	3
6	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,3855
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,3855
8	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,91
9	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,276
10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,124
11	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,124
12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,124
13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124
14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1,6
15	Разборка регистров. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,623
16	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,1
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения (отопления) из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1,6
18	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,74136
19	Установка кранов воздушных, прим. регулировочных	1 компл.	24
20	Установка кранов воздушных	1 компл.	12
21	Устройство ниш, прим. Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,363
22	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,363
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,363
24	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,363
25	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км с погрузкой вручную	1 тн	18,52