

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.Н. Бобров
2015 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт дорог

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 66336,282 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 740,264 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 7335,1 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр68-12-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) (ОП п.1.68.2) При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НФ (943 руб.); 104% от ФОТ СП (544 руб.); 60% от ФОТ	4 0,6	4788,95 67,39	4721,56 184,24	7	8 2873	9 40	10 2833 111	11	12 8,64	13 5,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	59,4	11,42	11,42		678		678			
3	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (69187 руб.): 142% от ФОТ СП (39466 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	690	1520,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	1052271	3229	1048869 4878	173	0,492	339,48
4	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9563,4	11,42	11,42		109214		109214			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1894 руб.): 142% от ФОТ СП (1081 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	20,7	1590,88	58,65 10,73	1532,23	32931		1214 222	31717			
6	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-21,32	1487,6		1487,6	-31716			-31716			
7	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	21,32	1690		1690	36031			36031			
8	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (138327 руб.): 104% от ФОТ СП (79804 руб.): 60% от ФОТ	26,16	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	1340519	9188	115834 12943	1215497	35,988	941,45	
9	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-2642	459,91		459,91	-1215082			-1215082			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	2642	571,6	571,6	571,6	1510167			1510167		13
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 Т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1894 руб.): 142% от ФОР СП (1081 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОР	20,7	1590,88	58,65 10,73	1532,23	32931		1214 222	31717		
12	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-21,32	1487,6		1487,6	-31716			-31716		
13	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	21,32	1690		1690	36031			36031		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (531314 руб.); 142% от ФОТ СП (303074 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	69	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79	4068143	35084	246974 27173	3786085	52,854	3646,93
15	ФССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-7038	535,5		535,5	-3768849			-3768849		
16	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	7038	519		519	3652722			3652722		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1417 руб.): 142% от ФОТ СП (808 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	138	5793,72 1,2	4,38	5788,14	799533	166	604	798763	0,1242	17,14
18	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-1766	452		452	-798232			-798232		
19	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1766	519		519	916554			916554		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил.27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (12111 руб.): 142% от ФОТ СП (6908 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	120,73	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	184117	565	183522 854	30	0,492	59,4
21	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1673,318	11,42	11,42	19109		19109				
22	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (332 руб.): 142% от ФОТ СП (190 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,622	1590,88	58,65 10,73	1532,23	5762		212 39	5550		
23	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-3,731	1487,6		1487,6	-5550			-5550		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3,731	1690		1690	6305			6305		
25	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (22901 руб.); 104% от ФОТ СП (13212 руб.); 60% от ФОТ	4,331	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	221933	1521	19177 2143	201235	35,988	155,86
26	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-437,4	459,91		459,91	-201165			-201165		
27	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	437,4	571,6		571,6	250018			250018		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 Т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (332 руб.); 142% от ФОТ СП (190 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,622	1590,88	58,65 10,73	1532,23	5762			212 39	5550		
29	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-3,731	1487,6		1487,6	-5550				-5550		
30	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3,731	1690		1690	6305			6305			
31	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (92963 руб.); 142% от ФОТ СП (53028 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ	12,073	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63	579497	6139	43213 4754	530145	52,854	638,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-1166	452		452	-527032			-527032		
33	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1166	480		480	559680			559680		
34	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (247 руб.): 142% от ФОТ СП (141 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	24,146	5477,42 1,2	4,65	5471,57	132258	29	112	132117	0,1242	3
35	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-292,2	452		452	-132074			-132074		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	292,2	480 38,64	8,72	480	140256			140256		13
37	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (20816 руб.): 108% от ФОТ СП (13106 руб.): 68% от ФОТ	83	864,25 38,64	8,72	816,89	71733	3207	724	67802	4,53	375,99
38	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-83	569,52		569,52	-47270			-47270		
39	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (31652 руб.): 104% от ФОТ СП (18261 руб.): 60% от ФОТ	7,4	1478,92 589,77	889,15 94,56		10944	4364	6580 700		68,26	505,12
40	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	79,92	42,98	42,98		3435		3435			
41	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	79,92	11,42	11,42		913		913			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 ИР (47468 руб.): 142% от ФОТ СП (27077 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	7,4	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	33520	5477	737 85	27306	87,492	647,44
43	ФСЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 г. Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	740	63,12		63,12	46709			46709		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			9104618	69009	1805380 54163	7230229						7335,1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			54685417	414744	10816997 325520	43453676						7335,1
Накладные расходы			973801									
Сметная прибыль			557970									
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 8, 25, 39			1576269	15113	144424 15897	1416732						1607,61
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"			9473376	90829	867988 95541	8514559						1607,61
Накладные расходы 104% ФОТ (от 186 370)			193825									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 186 370)			111822									
Итого с накладными и см. прибылью			9779023									1607,61
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2, 4, 21, 41			129914		129914							
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"			748305									
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 28, 31, 34, 42			6926725	50689	1526883 38266	5349153						5351,5
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"			41629618	304641	9176567 229979	32148410						5351,5
Накладные расходы 142% ФОТ (от 534 620)			759160									
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 534 620)			433042									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						42821820					5351,5
	Материалы:											
	Итого Поз. 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38, 43						396542			396542		
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						2383217			2383217		
	Наружные инженерные сети, другие работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 37						71733	3207	724	67802		375,99
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						431115	19274	4351	407490		375,99
	Накладные расходы 108% ФОТ (от 19 274)						20816					
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 19 274)						13106					
	Итого с накладными и см. прибылью						465037					375,99
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 40						3435		3435			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"						19786		19786			
	Итого						56217188					7335,1
	НДС 18%						10119094					
	ВСЕГО по смете						66336282					7335,1

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев

ИМУ «ПДС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	18.02.15	
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>		
Начальник отдела по учету сметной документации	<i>[Signature]</i>	18.02.15	
Начальник отдела технического надзора			

ИМУ «ПДС И ТК»												
ПРОВЕРКА												
№ п/п	Дата	Участники	Содержание работ	№ документа	№ протокола	№ акта	№ дефектных ведомостей	№ дефектных ведомостей	№ дефектных ведомостей	№ дефектных ведомостей	№ дефектных ведомостей	№ дефектных ведомостей
1	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
2	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
3	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
4	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
5	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
6	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
7	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
8	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
9	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
10	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
11	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15
12	18.02.15	И.И. Иванов, П.П. Петров	Проверка состояния оборудования	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15	И-18/02-15