



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт дорог (переулок Аптечный)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 6980,623 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 612,040 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 10255,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрика) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (3650 руб.): 104% от ФОТ СП (2221 руб.): 60% от ФОТ	0,9	1478,92 589,77	889,15 94,56		1331	531	800 85		68,26	61,43	
2	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,458	42,98	42,98		63		63				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,458	11,42	11,42		17					
4	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (15827 руб.): 104% от ФОТ СП (9131 руб.): 60% от ФОТ	3,7	1478,92 589,77	889,15 94,56		5472	2182	3290 350		68,26	252,56
5	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	66,6	42,98	42,98		2862					
6	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	66,6	11,42	11,42		761					
7	ФЕРр68-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (34209 руб.): 104% от ФОТ СП (19736 руб.): 60% от ФОТ	38,45	142,34 142,34			5473	5473			18,68	718,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	512,67	42,98	42,98		22035		22035			
9	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	512,67	11,42	11,42		5855		5855			
10	ФЕРр68-12-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (156 руб.): 104% от ФОТ СП (90 руб.): 60% от ФОТ	0,235	2297,03 27,07	2269,96 81,79		540	6	534 19		3,47	0,82
11	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	32,57	11,42	11,42		372		372			
12	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2506 руб.): 108% от ФОТ СП (1578 руб.): 68% от ФОТ	10	864,25 38,64	8,72 816,89		8643	386	87	8170	4,53	45,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-10	569,52		569,52	-5695			-5695		
14	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (14005 руб.): 142% от ФОТ СП (7989 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,597	908,49 280,78	626,93 76,24	0,78	4176	1291	2882 350	3	35,36	162,55
15	ФССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	4597	5,46		5,46	25100			25100		
16	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (9 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,075	1581,11	48,88 8,94	1532,23	119		4 1	115		
17	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,0773	1487,6		1487,6	-115			-115		
18	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,0773	1690		1690	131			131		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (356 руб.): 104% от ФОТ СП (205 руб.): 60% от ФОТ	0,0807	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	4071	24	298 33	3749	29,99	2,42
20	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-8,151	459,91	459,91	-3749				-3749		
21	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	8,151	571,6	571,6	4659				4659		
22	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (9 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,075	1581,11	48,88 8,94	1532,23	119		4 1	115		
23	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,0773	1487,6		1487,6	-115			-115		
24	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,0773	1690		1690	131			131		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1605 руб.): 142% от ФОТ СП (915 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,25	47318,13 423,72	2982,78 328,18	43911,63	11830	106	746 82	10978	44,05	11,01
26	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-24,15	452		452	-10916			-10916		
27	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	24,15	519		519	12534			12534		
28	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,25	5476,45 1	3,88	5471,57	1369		1	1368	0,1	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (I) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-3,025	452		452	-1367			-1367		
30	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б (I) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3,025	519		519	1570			1570		
31	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (20533 руб.): 142% от ФОТ СП (11713 руб.): 81%=95%-0,85 от ФОТ	3,2	4529,79 740,19	99,35 11,48	3690,05	14495	2369	319 37	11807	87,49	279,97
32	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	320	63,12		63,12	20198			20198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (14704 руб.): 142% от ФОТ СП (6388 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,697	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	13325	681	12586 1042	58	18,08	84,92
34	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	516,67	55,26		55,26	28551			28551		
35	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (71713 руб.): 142% от ФОТ СП (40907 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	28,1	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	88219	7174	9620 1229	71425	30,18	848,06
36	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-488,9	145,8		145,8	-71282			-71282		
37	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	488,9	108,4		108,4	52997			52997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (-3133 руб.); 142% от ФОТ СП (-1787 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	-56,2	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-13219	-296	-632 -71	-12291	0,62	-34,84
39	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	84,3	145,8		145,8	12291			12291		
40	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-84,3	108,4		108,4	-9138			-9138		
41	ФССЦлг-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-566,44	19,29	19,29		-10927		-10927			
42	ФССЦлг-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	566,44	46,84	46,84		26532		26532			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (9234 руб.): 142% от ФОТ СП (5267 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,887	4415,7 225,06	4173,56 348,4	17,08	8332	425	7876 657	31	27,82	52,5
44	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	237,762	108,4		108,4	25773			25773		
45	ФССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-332,867	19,29	19,29		-6421		-6421			
46	ФССЦлр-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	332,867	46,84	46,84		15591		15591			
47	ФЕР68-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (9469 руб.): 104% от ФОТ СП (5463 руб.): 60% от ФОТ	0,6768	3022,71 2224,06	798,65 14,96		2046	1505	541 10		282,6	191,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕР27-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка (материал б/у) (1000 м2 покрытия) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (37602 руб.): 142% от ФОТ СП (21449 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,752	12990,58 5626,78	3068,66 232,49	4295,14	9769	4231	2308 175	3230	635,08	477,58
49	408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-7,67	139,4		139,4	-1069			-1069		
50	408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-9,626	130		130	-1251			-1251		
51	ФЕР27-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-05-001-01 (1000 м2 покрытия) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (-2286 руб.): 142% от ФОТ СП (-1304 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-3,76	138,02 62,66	75,36 8,43		-519	-236	-283 -32		7,07	-26,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (песко-цементной смеси) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (7356 руб.): 142% от ФОТ СП (4196 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,349	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	6664	341	6294 521	29	18,08	42,47
53	ФССЦ-407-0027 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67% (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	234,9	295,8		295,8	69483			69483		
54	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (частично материал б/у) (10 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (234052 руб.): 142% от ФОТ СП (133508 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	205,8	153 132,45	17,3 0,81	3,25	31487	27258	3560 167	669	13,57	2792,71
55	Прайс	Тротуарная плитка "Брусчатка" 200*100*80, серая (М2) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1925	82,7		82,7	159198			159198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР27-07-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м ² : 90 шт. (10 м ²) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (339765 руб.): 142% от ФОТ СП (193810 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	188,7	230,72 210,17	17,3 0,81	3,25	43537	39659	3265 153	613	20,59	3885,33
57	Прайс	Тротуарная плитка "Классико Русто" (м ²) (ИДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1925	74,5		74,5	143413			143413		
58	ФЕР27-07-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой (1 м реза) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (33437 руб.): 142% от ФОТ СП (19073 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	600	17,41 6,53	0,56	10,32	10446	3918	336	6192	0,68	408

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	765797	97028	111176	557593	10255,75
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	4588255	583138	653984	3351133	10255,75
Накладные расходы	844972				
Сметная прибыль	482555				
Итого по смете:					
Благоустройство (ремонтно-строительные):					
Итого Поз. 1, 4, 7, 10, 19, 47	18933	9721	5463 497	3749	1226,74
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"	113787	58423	32833 2987	22531	1226,74
Накладные расходы 104% ФОТ (от 61 410)	63866				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 61 410)	36846				
Итого с накладными и см. прибылью	214499				1226,74
Погрузо-разгрузочные работы:					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 2, 5, 8						24960		24960			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"						143770		143770			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3, 6, 9, 11, 41-42, 45-46						31780		31780			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"						183053		183053			
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 12						8643	386	87	8170		45,3
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						51945	2320	523	49102		45,3
	Накладные расходы 108% ФОТ (от 2 320)						2506					
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 2 320)						1578					
	Итого с накладными и см. прибылью						56029					45,3
	Материалы:											
	Итого Поз. 13, 15, 17-18, 20-21, 23-24, 26-27, 29-30, 32, 34, 36-37, 39-40, 44, 49-50, 53, 55, 57						451332			451332		
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						2712505			2712505		
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 14, 16, 22, 25, 28, 31, 33, 35, 38, 43, 48, 51-52, 54, 56, 58						230149	86921	48886	94342		8983,71
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						1383195	522395	293805	566995		8983,71
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 548 310)						778600					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 548 310)						444131					
	Итого с накладными и см. прибылью						2605926					8983,71
	Итого						5915782					10255,75
	НДС 18%						1064841					
	ВСЕГО по смете						6980623					10255,75

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

А.А. Гмызов

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	21.05.15
Заместитель Директора	<i>[Signature]</i>	21.05.15
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	21.05.15
Начальник отдела технического надзора		