



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " " 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на текущий ремонт дорог _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 12829,993 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 665,333 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4264,41 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуатации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуатац ии машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ЭСНЕРс01-02-005-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2)	9	59121,42 4818,29	23623,62 3173,08	30679,51		532093	43365	212613 28558	276115	36,12	325,08	
2	410-9010	Смесь асфальтобетонная (т)	-105,3	2526,86		2526,86		-266078			-266078			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г)	105,3	571,6		571,6		60189			60189			
4	ЭСНиЕРс01-02-006-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2)	42,6	44161,31 5915,61	7566,19 2578,63	30679,51		1881272	252005	322320 109850	1306947	46,62	1986,01	
5	410-9010	Смесь асфальтобетонная (Г)	-498,4	2526,86		2526,86		-1259387			-1259387			
6	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г)	498,4	571,6		571,6		284885			284885			
7	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,4	5295,43 270,07	5008,28 418,08	17,08		12709	648	12020 1003	41	33,38	80,11	
8	ФССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3)	302,4	103		103		31147			31147			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза (1 т груза)	-423,36	19,29	19,29			-8167		-8167				
10	ФССЦпг03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 100 км I класс груза (1 т груза)	423,36 399,14	46,84	46,84			19830		19830				
11	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	29,77	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25		45400	139	45253 210	8	0,49	14,59	
12	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза)	412,612	11,42	11,42			4712		4712				
13	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	58,87	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08		174280	8535	164739 13830	1006	18,08	1064,37	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФССЦлп03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	11656,26	11,42	11,42			133114		133114				
15	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,893	1590,88	58,65 10,73	1532,23		1421		52 10	1369			
16	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-0,9198	1487,6		1487,6		-1368			-1368			
17	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,9198	1690		1690		1554			1554			
18	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1,1284	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94		57823	396	4996 558	52431	35,99	40,61	
19	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-114	459,91		459,91		-52430			-52430			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т)	114	571,6		571,6		65162			65162			
21	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,893	1590,88	58,65 10,73	1532,23		1421		52 10	1369			
22	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-0,9198	1487,6		1487,6		-1368			-1368			
23	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,9198	1690		1690		1554			1554			
24	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,977	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79		175520	1514	10656 1172	163350	52,85	157,33	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ФССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т)	-303,7	535,5		535,5		-162631			-162631			
26	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т)	303,7	519		519		157620			157620			
27	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,954	5793,72 1,2	4,38	5788,14		34496	7	26	34463	0,13	0,77	
28	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-76,21	452		452		-34447			-34447			
29	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т)	76,21	519		519		39553			39553			
30	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100	132,34	132,34 18,56			13234		13234 1856				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)	1	1478,92 589,77	889,15 94,56			1479	590	889 95		68,26	68,26	
32	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	10,8	42,98	42,98			464		464				
33	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	10,8	11,42	11,42			123		123				
34	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05		4530	740	100 11	3690	87,49	87,49	
35	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	100	63,12		63,12		6312			6312			
36	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк)	20	864,25 38,64	8,72	816,89		17285	773	174	16338	4,53	90,6	
37	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.)	-16	569,52		569,52		-9112			-9112			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2.														
38	ФЕР68-12-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,07	4788,95 67,39	4721,56 184,24			335	5	330 13		8,64	0,6	
39	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	6,93	11,42	11,42			79		79				
40	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,584	1590,88	58,65 10,73	1532,23		2520		93 17	2427			
41	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-1,632	1487,6		1487,6		-2428			-2428			
42	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	1,632	1690		1690		2758			2758			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1,894	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94		97054	665	8386 937	88003	35,99	68,17	15
44	ФССЦ-410- 0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т)	-191,3	459,91		459,91		-87981			-87981			
45	ФССЦ-410- 0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т)	191,3	571,6		571,6		109347			109347			
46	ФЕР27-06-026- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,584	1590,88	58,65 10,73	1532,23		2520		93 17	2427			
47	ФССЦ-101- 1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т)	-1,632	1487,6		1487,6		-2428			-2428			
48	ФССЦ-101- 1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т)	1,632	1690		1690		2758			2758			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,28	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63		253437	2685	18899 2079	231853	52,85	279,05	15
50	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т)	-510	452		452		-230520			-230520			
51	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т)	510	480		480		244800			244800			
52	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10,56	5477,42 1,2	4,65	5471,57		57842	13	49	57780	0,13	1,37	
53	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-127,8	452		452		-57766			-57766			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т)	127,8	480		480		61344			61344			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								2417865	312080	965129 160226	1140656		4264,41	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								10045451	395798	3082872 269535	6566781		4264,41	
Накладные расходы								489557						
Сметная прибыль								337867						
Итого по смете:														
ЭСНиЕРс:														
Итого Поз. 1-2, 4-5								887900	295370	534933 138408	57597		2311,09	
Всего с учетом "к ЭСНиЕРс"								887900	295370	534933 138408	57597		2311,09	
Накладные расходы 20% ПЗ (от 887 900)								177580						
Сметная прибыль 15% ПЗ (от 1 065 480)								159822						
Итого с накладными и см. прибылью								1225302					2311,09	
Материалы:														
Итого Поз. 3, 6, 8, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 35, 37, 41-42, 44-45, 47-48, 50-51, 53-54								426504			426504			
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"								2563289			2563289			
Автомобильные дороги:														
Итого Поз. 7, 11, 13, 15, 21, 24, 27, 34, 40, 46, 49, 52								766096	14281	252032 18359	499783		1685,08	
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"								4604237	85829	1514712 110338	3003696		1685,08	
Накладные расходы 142% ФОТ (от 196 167)								278557						
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 196 167)								158895						
Итого с накладными и см. прибылью								5041689					1685,08	
Перевозка грузов автотранспортом:														
Итого Поз. 9-10, 12, 14, 33, 39								149691		149691				
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"								862220		862220				
Благоустройство (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 18, 31, 38, 43								156691	1656	14601 1603	140434		177,64	
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"								941713	9953	87752 9634	844008		177,64	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 19 587)								20370						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 19 587)								11752						
Итого с накладными и см. прибылью								973835					177,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):														
Итого Поз. 30														
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"														
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 11 155)														
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 11 155)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Погрузо-разгрузочные работы:														
Итого Поз. 32														
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"														
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 36														
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"														
Накладные расходы 108% ФОТ (от 4 646)														
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 4 646)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Итого														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев

